


SEC. WORK	적용모델	재 질	인쇄방법	인쇄도수		PAGE	REMARK
				표 지	내 지		
90	RC9066A3F	모조지 80g OFFSET 인쇄	OFFSET 인쇄	1도	1도	68, A5	ECI향 Enlish French



<< 주 기 >>

1. 재질, 인쇄방법, 인쇄도수, 외곽치수등은 작업표에 준한다.
2. 인쇄내용, 문자크기 및 형상, 선의 굵기 등은 설계에서 제시된 FILM에 준함.
3. 외곽치수는 절단후 치수임.
4. 양산전에 설계 한도를 득할 것.
5. 본 부품에 금지물질이 포함되지 않도록 하고, 상세내용은 LG(63)-A-5501-34 를 만족할 것.

<< NOTES >>

1. Material, printing and exterior size are refer to work tables.
2. Printing, text size and line are based on LG design film.
3. Exterior size on the drawing is cutting line.
4. Before product controlled by criteria sample.
5. The part should not contain prohibited substances(Pb,Cd,Hg,Cr+6,PBB, PBDE) and details should comply with LG standard of LG(63)-A-5501-34

REV. NO. 기호	REVISION DESCRIPTION 변경 사항	REF. NO. 시방 번호	DATE 년/월/일	PREPARED 시방자	APPROVED 승인자
	신모델 모델명 추가	EAGI700539	2018.07.23	윤혜진	정영석
	복미 중재강제조항 적용 관련 문구 추가	EAGI100901	2018.01.30	최장안	정영석
	지적재산권 보호 문구 삽입	EAGH300991	2017.03.24	윤혜진	정영석

PDF	DR COMPLETED
ILLUSTRATOR	도면 DR 완료
	완료일:

TRIG.	UNIT	mm	SCALE	1/1
MODELING	DESIGNED	REVIEWED	CHECKED	APPROVED
	윤혜진 16.07.21		윤혜진 16.07.21	한일탁 16.07.21
LG 전자 (주) LG Electronics Inc.			RELATED DWG.	DWG. No.

MANUAL, OWNER'S	
PRIME PLUS(D) ECI향	1/1
MFL67731090	



# OWNER'S MANUAL

# DRYER

Read this owner's manual thoroughly before operating the appliance and keep it handy for reference at all times.

DLEC888W  
DLEC888R  
DLEC885W




MFL67731090  
Rev.03\_072318

[www.lg.com](http://www.lg.com)  
Copyright © 2016 - 2018 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

# Features



- **Ultra Big Capacity Drum**  
The LG Dryer has a large capacity.



- **Reduced drying time**  
Drying time is reduced by the use of an efficient air flow system and an optimized heater.



- **Innovative Noise Reduction**  
The optimized design of the air flow system and the vibration reduction technology helps to reduce noise.



- **Ease of Use**  
The electronic control has a large, easy to read LED display.

## What are Sensor Dry and Manual Dry?

Your dryer provides sensor drying and manual drying programs.

**Sensor Dry** Dryer electronically senses laundry moisture level and automatically determines operation time based on the dryness of the load and the selected program. The control will change the estimated time remaining if it senses a large change in the time needed to complete the cycle. These large increases or decreases in the time display are normal, and do not indicate a product malfunction.

**Manual Dry** Manual Dry allows you to set the desired dry time manually. Certain types of loads, such as large and/or bulky loads, may not dry properly using Sensor Dry. These loads should be dried using the Manual Dry feature to ensure complete drying.

# Contents

Safety Instructions .....	3
Installation Instructions .....	7
Electrical Requirement .....	11
Appearance And Design .....	14
Operating Your Dryer .....	15
Additional Functions.....	18
Caring For Your Dryer .....	22
Additional Tips For Smart Use .....	25
Troubleshooting Guide .....	27
Technical Data .....	32
Warranty .....	33

# Safety Instructions

## READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

### **WARNING**

For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion, electric shock, or to prevent property damage, personal injury, or loss of life.

#### **Your Safety and the safety of others is very important.**

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word DANGER or WARNING.

These words mean:

** DANGER:** You can be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.

** WARNING:** You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

## BASIC SAFETY PRECAUTIONS

### **WARNING**

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following:

- Do not install a clothes dryer with flexible plastic venting materials. If flexible metal (foil type) duct is installed, it must be of a specific type identified by the appliance manufacturer as suitable for use with clothes dryers. Flexible venting materials are known to collapse, be easily crushed, and trap lint. These conditions will obstruct clothes dryer airflow and increase the risk of fire.
- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this appliance or any other appliances.
- Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency, or the gas supplier.
- Install the clothes dryer according to the manufacturer's instructions and local codes.
- Save these instructions.
- Certain internal parts are intentionally not grounded and may present a risk of electronic shock only during serving. Service personnel - do not contact the following parts while the appliance is energized: Motor

## GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. In the event of malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current. This appliance must be equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

Do not modify the plug provided with the appliance. If it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

This appliance must be connected to a grounded metal, permanent wiring system or an equipment-grounding conductor must be run with the circuit conductors and connected to the equipment-grounding terminal or lead on the appliance. Electrical shock can result if the dryer is not properly grounded.

# Safety Instructions

## BASIC SAFETY PRECAUTIONS

### **⚠ WARNING**

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following:

- Read all instructions before using the dryer.
- Before use, the dryer must be properly installed as described in this manual.
- Do not place items exposed to cooking oils in your dryer. Items contaminated with cooking oils may contribute to a chemical reaction that could cause a load to catch fire.
- Do not dry articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable or explosive substances as they give off vapors that could ignite or explode.
- Do not reach into the dryer if the drum or any other part is moving.
- Do not repair or replace any part of the dryer or attempt any servicing unless specifically recommended in this Use and Care Guide or in published user-repair instructions that you understand and have the skills to carry out.
- Do not tamper with controls.
- Before the dryer is removed from service or discarded, remove the door to the drying compartment.
- Do not allow children to play on or in the dryer. Close supervision of children is necessary when the dryer is used near children.
- Do not use fabric softeners or products to eliminate static unless recommended by the manufacturer of the fabric softener or product.
- Do not use heat to dry articles containing foam rubber or similarly textured rubber-like materials.
- Keep area around the exhaust opening and adjacent surrounding areas free from the accumulation of lint, dust, and dirt.
- The interior of the dryer and exhaust vent should be cleaned periodically by qualified service personnel.
- Do not install or store the dryer where it will be exposed to the weather.
- Always check the inside of the dryer for foreign objects.
- Clean lint screen before or after each load.
- Do not spray dry cleaning detergent directly onto the product or use the product to dry clothes left with dry cleaning detergent. Doing so could result in explosion or fire.
- Do not dry clothes stained with combustible materials such as thinners, benzene, solvent, or flammable materials. Doing so could result in explosion or fire. (e.g. flammable cleaning solutions, acetone, alcohol, benzene, gasoline, stain-removing turpentine, wax, wax removers, hair gel, hair spray, edible oils, oil, creams, cosmetic products and lotions, oil stains)
- Do not dry clothes stained with oil substances. Oil substances (including edible oils) stained on clothes cannot be completely removed even after washing with water, and could result in fire.
- Remove clothes from the product immediately when drying is complete or the power is turned off during the drying process.
- Leaving clothes that has been dried in the product unattended could result in fire.
- Clothes removed from the product after drying could result in fire. Remove clothes immediately after drying, and then hang or lay the clothes flat to cool.

### **⚠ WARNING**

Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service person if you are in doubt as to whether the appliance is properly grounded.

# Safety Instructions

## SAFETY INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION

### **⚠ WARNING**

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following:

- **Properly ground dryer to conform with all governing codes and ordinances.** Follow details in the installation instructions. Electrical shock can result if the dryer is not properly grounded.
- **Before use, the dryer must be properly installed as described in this manual.** Electrical shock can result if the dryer is not properly grounded.
- **Install and store the dryer where it will not be exposed to temperatures below freezing or exposed to the weather.**
- **All repairs and servicing must be performed by an authorized servicer unless specifically recommended in this Owner's Guide. Use only authorized factory parts.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electrical shock, or death.
- **To reduce the risk of electric shock, do not install the dryer in humid spaces.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electrical shock, or death.
- **Connect to a properly rated, protected, and sized power circuit to avoid electrical overload.** Improper power circuit can melt, creating electrical shock and/or fire hazard.
- **Remove all packing items and dispose of all shipping materials properly.** Failure to do so can result in death, explosion, fire, or burns.
- **Place dryer at least 18 in. above the floor for a garage or basement installation.** Failure to do so can result in death, explosion, fire, or burns.
- **Keep all packaging from children.** Packaging material can be dangerous for children. There is a risk of suffocation.
- **Do not install nearby heat item.** Such as stove, cooking oven. Failure to do so can cause damage, smoke, and fire.
- **Do not place candle and cigarettes on top of the product.** Failure to do so can cause damage, smoke, and fire.
- **Remove all protective vinyl film from the product.** Failure to do so can cause damage, smoke, and fire.
- Certain internal parts are intentionally not grounded and may present a risk of electronic shock only during serving. Service personnel - do not contact the following parts while the appliance is energized: Motor

**READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE**

# Safety Instructions

## **⚠ WARNING**

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following:

### **SAFETY INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION**

- Do not, under any circumstances, cut or remove the ground prong from the power cord. To prevent personal injury or damage to the dryer, the electrical power cord must be plugged into a properly grounded outlet.
- For personal safety, this dryer must be properly grounded. Failure to do so can result in electrical shock or injury.
- Refer to the installation instructions in this manual for specific electrical requirements for your model. Failure to follow these instructions can create an electrical shock hazard and/or a fire hazard.
- This dryer must be plugged into a properly grounded outlet. Electrical shock can result if the dryer is not properly grounded. Have the wall outlet and circuit checked by a qualified electrician to make sure the outlet is properly grounded. Failure to follow these instructions can create an electrical shock hazard and/or a fire hazard.
- The dryer should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the rating plate. This provides the best performance and also prevents overloading house wiring circuits which could cause a fire hazard from overheated wires.
- Never unplug your dryer by pulling on the power cord. Always grip plug firmly and pull straight out from the outlet. The power cord can be damaged, resulting in a risk of fire and electrical shock.
- Repair or replace immediately all power cords that have become frayed or otherwise damaged. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either end. The power cord can melt, creating electrical shock and/or fire hazard.
- When installing or moving the dryer, be careful not to pinch, crush, or damage the power cord. This will prevent injury and prevent damage to the dryer from fire and electrical shock.


**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

# Installation Instructions

The following instructions will help guide you through the initial steps of setting up your dryer for use. Please note that every section of this manual provides important information regarding the preparation and use of your dryer, and it is important that you review this entire manual before proceeding with any installation or use. More detailed instructions concerning electrical connections, gas connections, and exhaust requirements are provided in other parts of this manual.

## STEP 1 Positioning the Dryer.

Choose a location with a solid floor for your dryer. Place the dryer at least eighteen inches above the floor for a garage installation. After placing the dryer in the desired location, make sure that it has the required clearances shown.



### Note

**Leveling legs should be secured.**

**All four legs should be on a solid, even floor and properly leveled as shown in this manual.**

**If dryer is not level, laundry may not be able to accurately detect the moisture level in the clothes.**

**When leveling, please be cautious to avoid injury.**

# Installation Instructions

## STEP 2 Electrical Connections

Following are several warnings and instructions concerning making the electrical connection for electric dryers. More detailed information concerning the electrical connection is provided at the manual section entitled Electrical Requirements For Electric Dryer and it is important that you thoroughly review that section, and the remainder of this manual, before taking any steps to install or use this dryer.

1. Use only a new U.L. listed No. 10 (copper wire only) conductor power supply cord kit rated 230 Volts (minimum) 30 Amperes and labeled as suitable for use in a clothes dryer.
2. 4-wire cord is required for manufactured (mobile) home installations and use and where local codes do not allow grounding of this appliance through neutral. As well as all new construction after January 1, 1996.
3. For additional instruction on connecting the dryer to an electrical power source, please refer to this manual's section on Electrical Requirements for Electric Dryer.

## **⚠ WARNING**

- Use a new UL approved 30 amp power supply cord or 10 gauge solid copper wire.
- Use a UL approved strain relief.
- Disconnect power before making electrical connections.
- Connect neutral wire (white or center) to center terminal.
- Ground wire (green or bare) must be connected to green ground connector.
- Securely tighten all electrical connections
- See installation instructions for complete instructions.
- A 4-wire connection is required for all mobile and manufactured home installations, as well as all new construction after January 1, 1996.
- Failure to do so can result in fire or electrical shock.

## STEP 3 Preparation of the Dryer

Prior to the first use of this appliance, use all-purpose cleaning products or a solution of detergent and water, with a damp cloth to remove from the inside of the dryer drum/drying compartment any dust or dirt that may have accumulated in the inside of the dryer. Plug in your dryer after reviewing the following parts on your dryer's Electrical Requirements.

## STEP 4 Confirming Heat Source Operation

Close the door to the dryer drum/drying compartment and, after completing all steps in this manual for proper installation of this dryer, start the dryer on a heat setting, as described more fully in the operating instructions that accompany the dryer.

## STEP 5 Additional Instructions for Installation of Your Dryer in a Manufactured or Mobile Home


The following instructions are applicable to installations of the dryer in a manufactured or mobile home. Any installation in a manufactured or mobile home must comply with the Manufactured Home Construction and Safety Standards Title 24 CFR, Part 32-80 or Standard CAN/CSA Z240 MH and local codes and ordinances. If you are uncertain whether your proposed installation will comply with these standards, please contact a service and installation professional for assistance.

- 1) The electrical connection for an electric dryer must be a 4-wire connection. More detailed information concerning the electrical connection is provided at the manual section entitled Electrical Requirements for Electric Dryer

# Installation Instructions

## Stacking Kit

In order to stack this dryer on an LG stacking kit is required.




This dryer may only be stacked on top of an LG washer. DO NOT attempt to stack this dryer on any other washer, as damage, injury or property damage could result.

	Washer Top plate size	
	21 7/8 inch (550mm)	23 5/8 inch (600mm)
Shape and assembly direction		

## Installation Procedure

1. Place the LG dryer on the LG washing machine.
2. Remove the two screws from the bottom of the rear cover on each side as illustrated below.




## WARNING


- Incorrect installation can cause serious accidents.
- The weight of the dryer and the height of installation makes the stacking procedure too risky for one person. This procedure should be performed by 2 or more experienced service personnel.
- The dryer is not suitable for a built-in installation. Please do not install as a built-in appliance.
- Do not operate if the dryer is disassembled.

3. Align the stacking kit holes and the rear cover holes.


3-1) 23 5/8 inch (600mm)



3-2) 21 7/8 inch (550mm)



- Fasten the 2 screws that were removed earlier from the dryer to the stacking kit.
- Use 4 screws in accessory box [0.6inch (16mm)] to assemble washer rear cover and stacking kit.
- The procedure for the opposite side will be the same.




# Installation Instructions

## ● Level the dryer



1. Level the dryer is to prevent undesirable noise and vibration.

Locate your dryer on a solid, level floor. Make sure it is not subjected to splashing water or freezing temperatures. Do not store flammable materials near the dryer.



2. If the dryer is not properly level, adjust the front leveling legs up and down as necessary.

Turn the legs clockwise to raise the dryer and counterclockwise to lower the dryer. Check the dryer diagonally to make sure it does not rock either way. Readjust the legs if necessary.

### \* Diagonal Check

*When pushing down corners of the dryer, the machine should not move at all. (Check in either direction.)*

*If machine rocks when pushing the machine top plate diagonally, adjust the feet again.*

# Electrical Requirement

## CONNECTING ELECTRIC DRYERS

### **⚠ WARNING**

To help prevent fire, electric shock, serious injury, or death, the wiring and grounding must conform to the latest edition of the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 and all applicable local regulations. Please contact a qualified electrician to check your home's wiring and fuses to ensure that your home has adequate electrical power to operate the dryer.

### **⚠ WARNING**

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following:

- **This dryer must be connected to a grounded metal, permanent wiring system, or an equipment-grounding conductor must be run with the circuit conductors and connected to the equipment-grounding terminal or lead on the dryer.** Failure to do so can result in fire, explosion, or death.
- **The dryer has its own terminal block that must be connected to a separate 230 VAC, 60-Hertz, single-phase circuit, fused at 30 amperes (the circuit must be fused on both sides of the line.)**  
**ELECTRICAL SERVICE FOR THE DRYER SHOULD BE OF THE MAXIMUM RATE VOLTAGE LISTED ON THE NAMEPLATE. DO NOT CONNECT DRYER TO 110-, 115-, OR 120-VOLT CIRCUIT.** Heating elements are available for field installation in dryers which are to be connected to an electrical service of a different voltage than that listed on the rating plate. Failure to follow these instructions can result in fire, explosion, or death.
- **If branch circuit to dryer is 15 ft. (4.5 m) or less in length, use UL (Underwriters Laboratories) listed No.-10 AWG wire (copper wire only), or as required by local codes. If over 15 ft. (4.50 m), use UL-listed No.-8 AWG wire (copper wire only), or as required by local codes. Allow sufficient slack in wiring so dryer can be moved from its normal location when necessary.** Failure to do so can result in fire, explosion, or death.

- **The power cord (pigtail) connection between wall receptacle and dryer terminal block IS NOT supplied with dryer. Type of pigtail and gauge of wire must conform to local codes and with instructions on the following pages.** Failure to follow these instructions can result in fire, explosion, or death.
- **A 4-wire connection is required for all mobile and manufactured home installations, as well as all new construction after January 1, 1996. A 4-wire connection must be used where local codes do not permit grounding through the neutral wire.** Failure to do so can result in fire, explosion, or death.
- Do not modify the plug and internal wire provided with the dryer.
- If it does not fit the outlet, a proper outlet will need to be installed by a qualified electrician.

### **Special Electrical Requirements for Mobile or Manufactured Homes**

### **⚠ WARNING**

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following:

- Any installation in a manufactured or mobile home must comply with the Manufactured Home Construction and Safety Standards Title 24 CFR, Part 32-80 or Standard CAN/ CSA Z240 MH and local codes and ordinances.
- **A 4-wire connection is required for all mobile and manufactured home installations, as well as all new construction after January 1, 1996.** Failure to do so can result in fire, explosion, or death.

# Electrical Requirement

Review the following options to determine the appropriate electrical connection for your home:



**4-wire receptacle  
(NEMA type 14-30R)**

Use the instructions in this section if your home has a 4-wire receptacle (NEMA type 14-30R) and you will be using a UL listed, 115/230 volt minimum, 30 amp, dryer power supply cord.



**3-wire receptacle  
(NEMA type 10-30R)**





Use the instructions in this section if your home has a 3-wire receptacle (NEMA type 10-30R) and you will be using a UL listed, 115/230 volt minimum, 30 amp, dryer power supply cord.

**Note**

- **Be sure the screws of the terminal block are tightened firmly. Failure to properly tighten the screws can result in fire, or property damage.**
- **If you are not sure of the power supply wires or cannot tell which are hot and neutral, consult a qualified electrician.**
- **If you are not sure if your electric outlet is wired properly, consult a qualified electrician. Connecting the power supply incorrectly can result in product damage, fire, injury or death.**
- **Direct wiring is not permitted by code in most locations. It is the customer's responsibility to ensure that the installation meets all local codes.**

**Option 1: 4-wire connection with a Power supply cord.**

- If your local codes or ordinances do not allow the use of a 3 wire connection, or you are installing your dryer in a mobile home, you must use a 4-wire connection.







1. Connect neutral wire (white) of power cord to center terminal block screw.
2. Connect red and black wire to the left and right terminal block screws.
3. Connect ground wire (green) of power cord to external ground screw and move neutral ground wire of appliance and connect it to center screw.
4. Make sure that the strain relief screw is tightened and be sure that all terminal block nuts are on tight and power cord is in right position.

# Electrical Requirement

## Option 2 : 3-Wire Connection with a Power Supply Cord



If your local codes or ordinances permit the connection of a frame-grounding conductor to the neutral wire, use these instructions. If your local codes or ordinances do not allow the connection of a frame-grounding conductor to the neutral wire, use the instructions under

### Section 3: Optional 3-wire connection.




## Option 3 : Optional 3-wire connection.

- If your local codes or ordinances do not allow the connection of a frame-grounding conductor to the neutral wire, use the instructions under this section.



1. Connect neutral wire (white) of power cord to center terminal block screw.
2. Connect ground wire of appliance and neutral wire of power cord to center terminal block screw.
3. Connect red and black wire to the left and right terminal block screws.
4. Make sure that the strain relief screw is tightened. and be sure that all terminal block nuts are on tight and power cord is in right position.

# Appearance And Design



## Control Panel



**Power**

**Start/Pause**

**Additional Function Buttons**

- More Time
- Less Time
- Option
- Signal
- Time Delay
- Custom PGM
- Wrinkle Care
- Drum Light

# Operating Your Dryer

## Cycle Selection Table

SENSOR DRY CYCLES			Drying Level	Temp.
Cotton	Quilts, small comforters and blankets	For thick and quilted fabrics	Very	High
	Terry towels, tea towels, towels, bed linen	For thick and quilted fabrics which do not need to be ironed	More	
	Bath towels, tea towels, underwear, cotton socks	For fabrics which do not need to be ironed	Normal	
	Sheets, pillowcase, towels	For fabrics which do not need to be ironed	Less	
	Bed linen, table linen, towels, T-shirts, polo shirts, and work clothes	For fabrics which do need to be ironed	Damp	
Mixed Fabrics	Bed linen, table linen, tracksuits, parka, blankets	For thick and quilted fabrics which do not need to be ironed	More	Medium High
	Shirts, blouses	For fabrics which do not need to be ironed	Normal	
	Trousers, dresses, skirts, blouses	For fabrics which do need to be ironed	Damp	
Easy Care	Shirts, T-shirts, trousers, under-wear and socks	For polyamide, acrylic, and polyester that do not need to be ironed	Normal	Medium High
	Shirts, T-shirts, under-wear, anoraks and socks	For polyamide, acrylic, polyester that do need to be ironed	Damp	
Bulky Items	Bed clothes, sheets	For bulky items	-	High
Jeans	Jeans and colour fading garments.	For jeans which do not need to be ironed	-	Medium High
Soft Care	T-shirts, pillowcase, and towels	For cotton fabrics which do not need to be ironed	-	Medium High
Quick Dry	A kind of linen and towel except for the special fabrics	For the small loads of qualified fabrics with short drying times	-	High
Sports Wear	Athletic uniform, training wear	For polyester material	-	Low
Delicates	Silk, Women's thin clothes, lingerie	For fabrics which are heat-sensitive like synthetic fabrics	-	Medium
Wool	Wool	For wool fabrics	-	Ultra Low
MANUAL DRY CYCLES				
Gentle Air	Silk, wool, delicate lingerie	Refreshes clothes without tumble drying (It can use the dryer rack.)	-	Ultra Low
Cool Air	All fabrics that need to be fluffed without heat		-	-
Warm Air	Bath towels, bath robes, dishclothes, quilted fabrics made of acrylic	Small clothes and pre-dried laundry normal fabrics using hot temperature	-	Adjustable

## CAUTION

If the load is less than 2.2lbs (1kg), please use Warm course in MANUAL DRY course. Your wool should be used in Wool program and heat-sensitive fabrics including silk, underwears, lingerie should be used in Delicates course. And also please comply with the recommended laundry load when you use the special fabric course. (Refer to page 25) Otherwise, these clothes may not dry properly.


# Operating Your Dryer

## BEFORE YOU USE YOUR DRYER

1. When unpacking your dryer, make sure there is no visible damage to the machine.
2. Follow the installation instructions and use a level to ensure proper installation.
3. Check the water reservoir, condenser, door, gasket and drum for signs of damage.
4. Run the dryer for a few minutes to make sure it is heating properly.

### 1. Turn power on.

First, press the **Power** button. The indicator light above the button will become illuminated, indicating that the machine is ready set to run.



Turn the dryer on.

### 2. Open the door.


### 3. Check the lint filter, water container, and condenser.

The lint filter near the door, should be emptied before drying operation.

Open and check if lint filter is cleaned.

If not, clean it referring to page 22.

Water container and condenser are also checked to be emptied and cleaned for better drying result.




Open the door.

### 4. Place laundry into the drum after sorting.

The clothes should be sorted by fabric type and dryness level and all the strings and belts of clothes should be secured before being put into the drum.

Push the laundry all the way back to keep it away from the door seal.

If not, the door seal and clothes may be damaged.



Check the lint filter.


# Operating Your Dryer

## 5. Close the Door.

Before you close the door, make sure fabrics are properly loaded and not caught in the door opening.

## 6. Select the Drying Cycle you want.

You can choose a cycle by turning the Cycle Selector Knob until the required program reaches to its indicator. If you press **Start/Pause** button without choosing any cycle, the dryer will proceed with the Cotton program. [Please refer to following Cycle Selection Table (page 15) for the detailed information]




Select the desired cycle.

## 7. Press the Start/Pause button.

You can hear the drum turning.

## 8. After operation is completed, open the door and remove the laundry.

Be careful! Drum inside could be still hot. (Operation time varies depending on your cycle selection or options.)




Take out the laundry.

## 9. Clean the lint filters and empty water container.

The lint filter should be cleaned after each load.

## 10. Turn off the Dryer.

Press the **Power** button.



Clean the door lint filter.

## ⚠ CAUTION

- Be careful the filter is not torn or damaged when using a vacuum cleaner. If there is a little residue buildup on filter, you can scrub lint screen with a brush to remove.
- If you want to open the door while dryer is operating, please press the **Start/Pause** button first, wait until drum completely stops and then open the door.

# Additional Functions



## Time Delay

The Time Delay feature allows you to have the dryer run at a time that is more convenient, for example when electricity rates are cheaper. The cycle can be delayed from 3 hours up to a maximum of 19 hours.

1. Load the dryer and close the door.
2. Press the **Power** button.
3. Select the desired cycle and options.
4. Press the **Time Delay** button until the desired delay time is displayed.
5. Press the **Start/Pause** button.

## Wrinkle Care (10:00)

Selecting this option will tumble the load periodically for a few seconds without heat. This will continue for up to 2 hours after the selected cycle, or until the door is opened. This prevents wrinkling of unremoved dry items until they can be removed.

### Note

If the door is opened during the drying portion of a cycle before Wrinkle Care has started, the cycle will not be cancelled and Wrinkle Care will begin as soon as the normal drying portion of the cycle is completed.

## Custom PGM

If you have a special combination of settings that you use frequently, you can save these settings as a Custom PGM.

### \* To Save a Custom PGM

1. Turn on the dryer.
2. Select a cycle.
3. Use the cycle modifier buttons to adjust the settings for that cycle.
4. Set any other desired cycle options.
5. Press and hold the **Custom PGM** button for 3 seconds. You will hear two beeps to confirm the settings have been stored.

### To Recall a Custom PGM

1. Press and release the **Custom PGM** button. The stored settings will be displayed.
2. Press and release the Cycle Selector Knob to start the cycle. The dryer will start automatically.

### Note

You can only save one Custom PGM program at a time. If you press and hold the Custom PGM button for 3 seconds, you will overwrite any previously stored Custom PGM settings.

Once Custom PGM has been recalled, any of the memorized modifiers or options can be adjusted. However, if the Cycle Selector Knob is rotated, Custom PGM will be cancelled.

# Additional Functions

## More Time / Less Time

The **More Time** and **Less Time** buttons can be used to increase or decrease the dry time when MANUAL DRY cycles are selected. These buttons are disabled once the cycle is started.

### Note

These buttons are available only with **MANUAL DRY**, before you push **Start/Pause** button.

## Drum Light

Press the **Drum Light** button to turn on the drum light during dryer operation. This will allow you to more easily observe the load. The drum light will come on any time the door is opened.

## Temp.

Adjusts the temperature setting from Ultra Low to High. This allows precise care of your fabrics and garments.

- Press the **Temp.** button repeatedly to scroll through available settings.

## Options

### Gentle

- This function keeps the garments more moist than the standard Iron dry level.
- Cotton, Mixed Fabrics and Easy Care cycles.

### Damp Dry Signal

- This option causes the control to beep once the clothes have reached a "Damp Dry Signal" level. This can be used to alert you to remove articles that you don't want to over dry or that you want to have damp for easier ironing.
- Cotton, Mixed Fabrics and Easy Care cycles.

## Signal

Press the **Signal** button to adjust the volume of the signals from high to off.

## Child Lock( )

Use this option to prevent cycle settings from being changed while the dryer is operating. Press and hold the **Dry Level** button for 3 seconds to activate or deactivate the Child Lock function.

The lock icon will be shown in the display, and all controls are disabled.

# Additional Functions

- The Tag On function allows you to conveniently use the LG SmartDiagnosis™ and Cycle Download features to communicate with your appliance right from your own smart phone.
- To use the Tag On function:
  1. Download the LG Smart Laundry & DW App to your smart phone.
  2. Turn on the NFC (Near Field Communication) function in your smart phone.
- The Tag On function can only be used with most smart phones equipped with the NFC function and based on the Android operating system (OS).


## Turning on the NFC function of the smart phone



1. Enter the "Settings" menu of the smart phone and select "Share & Connect" under "WIRELESS & NETWORKS".



2. Set "NFC" and "Direct Android Beam" to ON and select "NFC".



3. Check "Use Read and Write/P2P receive".



### Note

- Depending on the smart phone manufacturer and Android OS version, the NFC activation process may differ.
- Refer to the manual of your smart phone for details.

# Additional Functions

## The Tag On guide

### Tag On position



-  **Tag On:**  
Look for the Tag On icon next to the LED screen on the control panel.  
This is where you position your smart phone when using the Tag On function with the LG SmartDiagnosis™ and Cycle Download features of the LG Smart Laundry & DW App.
- When you use the Tag On function, position your smart phone so that the NFC antenna on the back of your smart phone matches the position of the Tag On icon on the appliance.  
If you do not know the position of your NFC antenna, move your smart phone very slightly in a circular motion until the application verifies the connection.

• Because of the characteristics of NFC, if the transmission distance is too far, or if there is a metal sticker or a thick case on the phone, transmission will not be good. In some cases, NFC-equipped phones may be unable to transmit successfully.


• Press  in the LG Smart Laundry & DW app for a more detailed guide on how to use the Tag On function.

# Caring For Your Dryer


## Clean lint filter

To maintain proper air flow and keep your dryer operating at peak efficiency, it is important to empty the lint filter between every load. If the Clean Filter () light comes on during a cycle and the beeper sounds, pause the dryer and empty the filter immediately.


1. Open the door.
2. Pull the filter out.



3. Open the filter and use your fingers to roll the lint off the screen surfaces. If the lint is difficult to remove or the filter material is showing signs of clogging, follow the cleaning instructions below.



4. Snap the filter closed and replace it in the dryer.
  - Push the filter all the way down to avoid interference with the door



5. Close the door.

**Wash the lint screen in warm, soapy, water. Dry thoroughly and replace.**

## Clean lint filter during a cycle

If the Clean Filter () light flashes and the alarm sounds during operation, clean the filter promptly.

1. Press the **Power** button to stop the dryer. Then press it again to turn the dryer on.
2. Turn the Cycle Selector Knob to select the Cool Air cycle.
3. Press the **Start/Pause** button to start the dryer.
4. Let the Cool Air cycle run for 5 minutes to cool the dryer, then open the door and clean the lint filter.

### Note


**If the dryer is stopped in the middle of a cycle, the lint filter may be very hot. Failure to follow these cool down instructions could result in injury.**

## Empty water container


If your dryer is not connected to a household drain, then the water reservoir will capture the water from the drying process. This should be emptied every load. Failure to do so may result in poor drying performance.

If the container becomes full during a cycle, the Empty Water () light and alarm will be activated. In this case, the water reservoir should be emptied immediately, but in no case should it continue to be used for more than 1 hour.

1. Using the handle on the front of the drawer, pull out the reservoir.



2. Using the handle on the front of the drawer, pull out the reservoir.



3. Drain the water into a sink.


4. Press the **Start/Pause** button to resume the cycle.

# Caring For Your Dryer


## Condenser

The condenser is a very important part of your dryer. This is where the moisture is removed from the air so there is no need for an outside exhaust. If the condenser is not properly maintained, it will greatly increase energy consumption and drying time. The condenser should be cleaned 3 or 4 times a year, or any time the Clean Condenser () light blinks.


1. Push the tab and open the condenser cover.




2. Unlock the inner plate by rotating the locking levers on either side of the plate. Then slide the plate out of the opening.



3. Carefully slide the condenser straight out of the housing using the finger ring at the center. Use care when handling the condenser to prevent damage that could reduce its efficiency.



4. Thoroughly clean the condenser by running tap water through it from both the ends and the sides.



5. Slide the clean condenser into the housing. Make sure it is oriented as shown in the drawing in step 3.
6. Insert the inner plate into the opening in front of the condenser, then rotate the locking tabs to lock it in place. Then close the front cover.



## **CAUTION**

- NEVER operate the dryer without the condenser in place.
- Do not operate the dryer with a dirty or clogged condenser. Doing so will increase energy consumption and drying times.
- Handle the condenser with care. Do not use sharp or hard objects to clean the condenser as this could damage the condenser.
- Do not operate the dryer with a damaged condenser. Doing so could result in leaking which may result in property damage.

# Caring For Your Dryer

## Ventilation Grille and Cool Air Inlet Grille

Use a vacuum cleaner to clean the front ventilation grill and the cool air inlet in the back. Failure to remove any lint or dirt buildup will reduce air flow and increase energy consumption and drying times.




### Note

The warm air is exhausted through the ventilation grill.


## Condensed Water Drain

Condensed water is pumped to the reservoir which must be emptied every load. If a household drain is available, this water can be pumped down the drain so the reservoir is not used.


1. Slide the drain connection out the opening located on the back of the dryer on the right side as you face the rear of the dryer.



2. Disconnect the hose that goes up to the reservoir.




3. Connect the external drain hose included with the dryer. Route this hose to a permanent drain and secure the hose so it can not come loose.



## Moisture Sensor

This sensor is used by the control to sense the moisture remaining in the clothes. If the sensor becomes dirty or coated the control will not be able to sense the moisture and the dryer will shut off before the clothes are dry. Clean the sensor bars as shown below to maintain optimum performance of the SENSOR DRY cycles.



# Additional Tips For Smart Use

## Drying Guide

### Woolen Article

Dry woolens in wool cycle. Be sure to follow fabric care label symbols. Wool is not completely dried from the program so don't repeat drying. Pull woolens to their original shape and dry them flat.

### Woven and loopknit materials

Some woven and loopknit materials may shrink, depending on quality.

### Permanent Press and Synthetics

Do not overload your dryer.

Take out permanent press items as soon as the dryer stops to reduce wrinkles.

### Baby clothes and night gowns

Always check the manufacturer's instructions.

### Rubber and Plastics

Do not dry any items made from or containing rubber or plastics such as:

- a) Aprons, bibs and chair covers
- b) Curtains and table clothes
- c) Bathmats

### Fiber glass

Do not dry fiberglass articles in your dryer.

Glass particles left in the dryer could be picked up by your clothes the next time you use the dryer and irritate your skin.

### Fabric Care Labels

Clothes have their own wash care labels so drying according to wash care labels is recommended.

Not only that, the laundry must be sorted according to size and fabric type.

Do not overload in order to save energy, time, and best dry performance.

*Below are fabric care labels.*

Symbols	Instructions
	Dry
	Tumble dry
	Permanent Press / Wrinkle resistant
	Gentle / Delicates
	Do not tumble dry
	Do not dry
	High heating
	Medium heating
	Low heating
	No heat / air
	Line Dry / hang to dry
	Drip dry
	Dry flat
	In the shade

# Additional Tips For Smart Use

## Spare Parts

Spare parts are covered under the terms of warranty. Components covered by warranty are provided free of charge. If coverage is expired, spare parts must be purchased from an authorized service center.

## Disposal of the dryer

It is required by law for you to dispose the dryer safely to keep your children away from the possible injury.

The door and lid and other protruded items must be taken away and power cord must be cut off to avoid future use. After that, the dryer is to be disposed safely.

## Service contact

If there is something wrong with your dryer, use the troubleshooting table.

In case that you can't find the same trouble and you can not handle by yourself, please contact an authorized service center or call 1-888-LGCANADA


A service person will ask you some questions like followings:

1. Your name, address, and ZIP code.
2. Your phone number.
3. Description of the problem.
4. The model number and serial number of your dryer.
5. The date of purchase.


## Accessory parts

Your dryer comes with accessories such as


### 1. Condensing drain hose



### 2. Hose holder




### 3. Stacking kit (2EA)



## Dryer Rack

Dryer Rack (Purchased Separately)



# Troubleshooting Guide

## Troubleshooting Tips

Save time and money! Review the charts on the following pages first and you may not need to call for service.

### 1. Problem: My dryer won't start

Question	What to Do
<ul style="list-style-type: none"><li>• Is the dryer plugged in?</li></ul>	Confirm that the dryer's plug is securely and completely pushed into the power outlet
<ul style="list-style-type: none"><li>• Is the fuse blown, or is the circuit breaker tripped?</li></ul>	Check your home's or laundry room's fuse box/circuit breaker box and replace the fuse or reset the circuit breaker.

### 2. Problem: My dryer doesn't heat

Question	What to Do
<ul style="list-style-type: none"><li>• Is the fuse blown, or is the circuit breaker tripped?</li></ul>	If the fuse is blown or the circuit breaker tripped, the dryer might tumble but not heat. Check your home's or laundry room's fuse box/circuit breaker box and replace the fuse or reset the circuit breaker.

### 3. Problem: There are greasy spots on my clothes

Question	What to Do
<ul style="list-style-type: none"><li>• Did you follow the instructions on your fabric softener product?</li></ul>	Check and follow the instructions provided with your fabric softener product.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Are you drying clean and dirty clothes together?</li></ul>	Make sure to use your dryer to dry only clean items, because dirty items can soil clean clothes placed in the same load or later placed in the dryer drum.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Were your clothes entirely clean?</li></ul>	Stains on dried clothes are actually stains that weren't removed during the washing process. Make sure you are following your washing instructions and that the clothes are being completely cleaned.

# Troubleshooting Guide

## 4. Problem: There is lint on my clothes

Question	What to Do
<ul style="list-style-type: none"><li>• Is your lint filter full?</li></ul>	Please refer to the manual section on cleaning the lint filter, and please confirm that the lint filter is clean. It is important that the lint filter is clean before each new load of laundry.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Did you properly sort your load of laundry?</li></ul>	In order to reduce the amount of lint in a load of laundry, sort lint producers (like a fuzzy white cotton towel) separately from clothes that might catch lint (such as a pair of black linen pants).
<ul style="list-style-type: none"><li>• Do your clothes have excess static electricity?</li></ul>	See comments below under item 5, There is static in my clothes after drying.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Did you overload your dryer?</li></ul>	Divide your larger load into smaller loads.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Did you place any paper, tissue, or other similar material in the load?</li></ul>	Sometimes a person might forget to take a piece of paper or a tissue out of the pocket of a pair of pants, and this paper, tissue, or similar material can cause excess lint in a load of laundry. Confirm that the pockets of pants, shirts, and other articles of clothing are empty before washing and drying.

## 5. Problem: There is static in my clothes after drying

Question	What to Do
<ul style="list-style-type: none"><li>• Did you use fabric softener?</li></ul>	Try using a fabric softener to reduce static electricity.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Did you over dry the load of laundry?</li></ul>	Overdrying a load of laundry can cause a build up of static electricity. Try using a fabric softener or adjust your settings and use a shorter drying time.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Are you drying synthetic, permanent press and blends?</li></ul>	These materials can cause static to build up in a load of dried clothes. Try using a fabric softener.

## 6. Problem: The drying time is not consistent

Question	What to Do
<ul style="list-style-type: none"><li>• Are you using consistent heat settings and consistent load sizes?</li></ul>	The drying time for a load will vary depending on several factors including, but not limited to, the size of the load, the type of fabrics, the wetness of the clothes, the condition of the lint filter and the rating of the power source (i.e. 208V will take longer than 240V).

# Troubleshooting Guide

## 7. Problem: It takes too long for my clothes to dry

Question	What to Do
<ul style="list-style-type: none"><li>• Did you properly sort your loads of laundry?</li></ul>	Separate heavy weight items from light weight items when creating loads.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Are you drying large loads of heavy fabrics?</li></ul>	Heavy fabrics take longer to dry because they tend to retain more moisture. To help reduce and maintain more consistent drying times for large and heavy fabrics, separate these items into smaller loads of a consistent size.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Are the dryer controls properly set?</li></ul>	Use the appropriate control settings for the type of load you are drying.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Is the lint filter clean before each new load of laundry?</li></ul>	Please confirm that the lint filter is clean prior to each new load of laundry.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Is the fuse blown, or is the circuit breaker tripped?</li></ul>	Check your home's or laundry room's fuse box/circuit breaker box and replace the fuse or reset the circuit breaker.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Did you overload your dryer?</li></ul>	Divide your larger load into a number of smaller loads.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Did you under load your dryer?</li></ul>	If you are only drying a handful of items, add a few extra pieces to help ensure proper tumbling action.

## 8. Problem: My clothes are wrinkled

Question	What to Do
<ul style="list-style-type: none"><li>• Are you overdrying your laundry?</li></ul>	Overdrying a load of laundry can lead to wrinkled clothes. Try a shorter drying time, and remove items while they still retain a slight amount of moisture.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Are you removing your laundry from the dryer soon after the drying cycle is complete?</li></ul>	Remove your laundry from the dryer after the drying cycle ends and either hang or fold the items.

## 9. Problem: My clothes are shrinking

Question	What to Do
<ul style="list-style-type: none"><li>• Are you following the care instructions for your garment?</li></ul>	To avoid shrinkage, carefully follow the care and use instructions for your garment, because some fabrics will naturally shrink when washed. Other fabrics can be washed but will shrink when dried in a dryer.

# Troubleshooting Guide

---

## ● Error Mode

- *dE* LED displays *dE* in case of the door open. The door must be closed and start Button must be pressed for re-operation.
- *EE1,EE3,LE* If display errors continue to occur, unplug the power cord and then call the Service Center.


## ● Drum light does not work

- Contact customer service

# Troubleshooting Guide

Should you experience any problems with your dryer, it has the capability of transmitting data to your smart phone using the LG Smart Laundry Application or via your telephone to the LG call center.

Smart Diagnosis™ cannot be activated unless your dryer is turned on by pressing the **Power** button. If your dryer is unable to turn on, then troubleshooting must be done without using Smart Diagnosis™



## ● Using Smart Diagnosis™

### Smart Diagnosis™ Using Your Smart Phone

1. Download the LG Smart Laundry & DW application on your smart phone.
2. Open the LG Smart Laundry application on your smart phone. Press the right arrow button to advance to the next screen.
3. Press the Record button on the smart phone and then hold the mouth piece of the smart phone near the Smart Diagnosis™ logo on the dryer.
4. With the phone held in place, press and hold the **More Time** button for 3 seconds.
5. Keep the phone in place until the tone transmission has finished. The display will count down the time.
6. When the recording is complete, view the diagnosis by pressing the Next button on the phone.

### Note

- Call quality differences by region may affect the function.
- Use a home telephone for better communication performance, resulting in better service.
- Poor call quality may result in poor data transmission from your phone to the machine, which could cause Smart Diagnosis™ to malfunction.

### Smart Diagnosis™ Through the Call Center

1. Call the LG call center at: (LG U.S.) 1-800-243-0000 (LG Canada) 1-888-542-2623.
2. When instructed to do so by the call center agent, hold the mouthpiece of your phone over the Smart Diagnosis™ logo on the machine. Hold the phone no more than one inch from (but not touching) the machine.

### Note


Do not touch any other buttons or icons on the display screen.

3. Press and hold the **More Time** button for 3 seconds.
4. Keep the phone in place until the tone transmission has finished. The display will count down the time.
5. Once the countdown is over and the tones have stopped, resume your conversation with the call center agent, who will then be able to assist you in using the information transmitted for analysis.

### Note

- For best results, do not move the phone while the tones are being transmitted.
- If the call center agent is not able to get an accurate recording of the data, you may be asked to try again.



# Technical Data



- Type : Electric Dryer
  - Rating : Please refer to the rating label regarding detailed information.
  - Size : 23 5/8 x 25 1/4 x 33 1/2 (inch)
  - Capacity : IEC 4.2 cu.ft
  - Weight : 107lb (48.6 kg)
- \* The appearance and specifications are subject to change without manufacturer's notice.

## Ventilation Requirement

Alcove or undercounter	Closet
Ensure air flow of 112 cu.ft./min through dryer	Closet door must have 2(louvered) openings, each having a minimum area of 60 sq. inches (387 sq.cm), located 3 inches (8 cm) from bottom and top of door.



## LG ELECTRONICS CANADA, INC. LG DRYER LIMITED WARRANTY - Canada

**ARBITRATION NOTICE:** THIS LIMITED WARRANTY CONTAINS AN ARBITRATION PROVISION THAT REQUIRES YOU AND LG TO RESOLVE DISPUTES BY BINDING ARBITRATION INSTEAD OF IN COURT, UNLESS THE LAWS OF YOUR PROVINCE OR TERRITORY DO NOT PERMIT THAT, OR, IN OTHER JURISDICTIONS, IF YOU CHOOSE TO OPT OUT. IN ARBITRATION, CLASS ACTIONS AND JURY TRIALS ARE NOT PERMITTED. PLEASE SEE THE SECTION TITLED "PROCEDURE FOR RESOLVING DISPUTES" BELOW.

**WARRANTY:** Should your LG Dryer ("Product") fail due to a defect in material or workmanship under normal home use during the warranty period set forth below, LG Canada will at its option repair or replace the Product upon receipt of proof of original retail purchase. This warranty is valid only to the original retail purchaser of the product and applies only to a Product distributed in Canada by LG Canada or an authorized Canadian distributor thereof. The warranty only applies to Products located and used within Canada.

WARRANTY PERIOD: (Note: If the original date of purchase can not be verified, the warranty will begin sixty(60) days from the date of manufacture).		
Period	One (1) year from the date of original retail purchase	Ten (10) years from the date of original retail purchase
Scope of Warranty	Parts and Labor (internal/functional parts only)	Dryer Drum (Parts only)

- Replacement products and parts are warranted for the remaining portion of the original warranty period or ninety (90) days, whichever is greater.
- Replacement products and parts may be new or remanufactured.
- LG Authorized Service Center warranties their repair work for thirty (30) days.

**LG CANADA'S SOLE LIABILITY IS LIMITED TO THE WARRANTY SET OUT ABOVE. EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED ABOVE, LG CANADA MAKES NO AND HEREBY DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES AND CONDITIONS RESPECTING THE PRODUCT, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NO REPRESENTATIONS SHALL BE BINDING ON LG CANADA. LG CANADA DOES NOT AUTHORIZE ANY PERSON TO CREATE OR ASSUME FOR IT ANY OTHER WARRANTY OBLIGATION OR LIABILITY IN CONNECTION WITH THE PRODUCT. TO THE EXTENT THAT ANY WARRANTY OR CONDITION IS IMPLIED BY LAW, IT IS LIMITED TO THE EXPRESS WARRANTY PERIOD ABOVE. LG CANADA, THE MANUFACTURER OR DISTRIBUTOR SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, DIRECT OR INDIRECT DAMAGES, LOSS OF GOODWILL, LOST PROFITS, PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES OR ANY OTHER DAMAGE, WHETHER ARISING DIRECTLY OR INDIRECTLY FROM ANY CONTRACTUAL BREACH, FUNDAMENTAL OR OTHERWISE, OR FROM ANY ACTS OR OMISSIONS, TORT, OR OTHERWISE.**

This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights which may vary from province to province depending on applicable provincial laws. Any term of this warranty that negates or varies any implied condition or warranty under provincial law is severable where it conflicts with provincial law without affecting the remainder of this warranty's terms.

**THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT COVER:**

1. Service trips to deliver, pick up, or install the product; instructing a customer on operation of the product; repair or replacement of fuses or correction of wiring, or correction of unauthorized repairs/installation.
2. Failure of the product to perform during power failures and interruptions or inadequate electrical service.
3. Damage caused by leaky or broken water pipes, frozen water pipes, restricted drain lines, inadequate or interrupted water supply or inadequate supply of air.
4. Damage resulting from operating the Product in a corrosive atmosphere or contrary to the instructions outlined in the Product owner's manual.
5. Damage to the Product caused by accidents, pests and vermin, lightning, wind, fire, floods, or acts of God.
6. Damage resulting from the misuse, abuse, improper installation, repair, or maintenance of the Product. Improper repair includes use of parts not approved or specified by LG Canada.
7. Damage or product failure caused by unauthorized modification or alteration, or use for other than its intended purpose, or resulting from any water leakage due to improper installation.
8. Damage or Product failure caused by incorrect electrical current, voltage, commercial or industrial use, or use of accessories, components, or cleaning products that are not approved by LG Canada.
9. Damage caused by transportation and handling, including scratches, dents, chips, and/or other damage to the finish of your product, unless such damage results from defects in materials or workmanship and is reported within one (1) week of delivery.
10. Damage or missing items to any display, open box, discounted, or refurbished Product.
11. Products with original serial numbers that have been removed, altered, or cannot be readily determined. Model and Serial numbers, along with original retail sales receipt, are required for warranty validation.
12. Increases in utility costs and additional utility expenses. Replacement of light bulbs, filters, or any consumable parts. Repairs when your Product is used in other than normal and usual household use (including, without limitation, commercial use, in offices or recreational facilities) or contrary to the instructions outlined in the Product owner's manual.
15. Costs associated with removal of the Product from your home for repairs.
16. The removal and reinstallation of the Product if it is installed in an inaccessible location or is not installed in accordance with published installation instructions, including the Product owner's and installation manuals.
17. Accessories to the Product such as door bins, drawers, handles, shelves, etc.. Also excluded are parts besides those that were originally included with the Product.

**All costs associated with the above excluded circumstances shall be borne by the consumer.**

**For complete warranty details and customer assistance, please call or visit our website:**

Call 1-888-542-2623 (24 hours a day, 365 days a year) and select the appropriate option from the menu, or visit our website at <http://www.lg.ca>

***Write your warranty information below:***

**Product Registration Information:**

**Model:**

**Serial Number:**

**Date of Purchase:**



# Warranty

- Repairs when your Product is used in other than normal and usual household use (e.g. commercial use, in offices and recreational facilities) or contrary to the instructions outlined in the Product's owner's manual.
- Costs associated with removal of your Product from your home for repairs.
- The removal and reinstallation of the Product if it is installed in an inaccessible location or is not installed in accordance with published installation instructions, including LG's owner's and installation manuals.
- Damage resulting from misuse, abuse, improper installation, repair, or maintenance. Improper repair includes use of parts not approved or specified by LG.

---

### Filter is clogged.

- Not heating, long dry time





- Clean the lint filter.

---

### Improperly connected power cord or electrical outlet issue.

- No Power
- Not Heating



- Reconnect power cord, replace house fuse or reset breaker. If outlet is issue, electrician may be required.

---

**The cost of repair or replacement under these excluded circumstances shall be borne by the consumer.**

### OBTAIN WARRANTY SERVICE AND ADDITIONAL INFORMATION

If you do not have access to the internet and you need assistance using your product or you would like to schedule service, you may contact LG Electronics at the number below.

For assistance or service, call (LG Canada) 1-888-542-2623.

# Warranty

## PROCEDURE FOR RESOLVING DISPUTES:

EXCEPT WHERE PROHIBITED AT LAW, ALL DISPUTES BETWEEN YOU AND LG ARISING OUT OF OR RELATING IN ANY WAY TO THIS LIMITED WARRANTY OR THE PRODUCT SHALL BE RESOLVED EXCLUSIVELY THROUGH BINDING ARBITRATION, AND NOT IN A COURT OF GENERAL JURISDICTION. EXCEPT WHERE PROHIBITED AT LAW, YOU AND LG BOTH IRREVOCABLY AGREE TO WAIVE THE RIGHT TO A JURY TRIAL AND TO BRING OR PARTICIPATE IN A CLASS ACTION.

**Definitions.** For the purposes of this section, references to “LG” mean LG Electronics Canada, Inc., its parents, subsidiaries and affiliates, and each of their officers, directors, employees, agents, beneficiaries, predecessors in interest, successors, assigns and suppliers; references to “dispute” or “claim” shall include any dispute, claim or controversy of any kind whatsoever (whether based in contract, tort, statute, regulation, ordinance, fraud, misrepresentation or any other legal or equitable theory) arising out of or relating in any way to the sale, condition or performance of the product or this Limited Warranty.

**Notice of Dispute.** In the event you intend to commence an arbitration proceeding, you must first notify LG in writing at least 30 days in advance of initiating the arbitration by sending a letter to LGECI Legal Team at 20 Norelco Drive, North York, Ontario, Canada M9L 2X6 (the “Notice of Dispute”). You and LG agree to engage in good faith discussions in an attempt to amicably resolve your claim. The notice must provide your name, address, and telephone number; identify the product that is the subject of the claim; and describe the nature of the claim and the relief being sought. If you and LG are unable to resolve the dispute within 30 days of LG’s receipt of the Notice of Dispute, the dispute shall be resolved by binding arbitration in accordance with the procedure set out herein. You and LG both agree that, during the arbitration proceeding, the terms (including any amount) of any settlement offer made by either you or LG will not be disclosed to the arbitrator until the arbitrator determines the dispute.

**Agreement to Binding Arbitration and Class Action Waiver.** Upon failure to resolve the dispute during the 30 day period after LG’s receipt of the Notice of Dispute, you and LG agree to resolve any claims between you and LG only by binding arbitration on an individual basis, unless you opt out as provided below, or you reside in a jurisdiction that prevents full application of this clause in the circumstances of the claims at issue (in which case if you are a consumer, this clause will only apply if you expressly agree to the arbitration). To the extent permitted by applicable law, any dispute between you and LG shall not be combined or consolidated with a dispute involving any other person’s or entity’s product or claim. More specifically, without limitation of the foregoing, except to the extent such a prohibition is not permitted at law, any dispute between you and LG shall not under any circumstances proceed as part of a class or representative action. Instead of arbitration, either party may bring an individual action in small claims court, but that small claims court action may not be brought on a class or representative basis except to the extent this prohibition is not permitted at law in your province or territory of jurisdiction as it relates to the claims at issue between you and LG.

**Arbitration Rules and Procedures.** To begin arbitration of a claim, either you or LG must make a written demand for arbitration. The arbitration will be private and confidential, and conducted on a simplified and expedited basis before a single arbitrator chosen by the parties under the provincial or territorial commercial arbitration law and rules of the province or territory of your residence. You must also send a copy of your written demand to LG at LG Electronics, Canada, Inc., Attn: Legal Department- Arbitration, 20 Norelco Drive, North York, Ontario M9L 2X6. This arbitration provision is governed by your applicable provincial or territorial commercial arbitration legislation. Judgment may be entered on the arbitrator’s award in any court of competent jurisdiction. All issues are for the arbitrator to decide, except that, issues relating to the scope and enforceability of the arbitration provision and to the arbitrability of the dispute are for the court to decide. The arbitrator is bound by the terms of this provision.

**Governing Law.** The law of the province or territory of your purchase shall govern this Limited Warranty and any disputes between you and LG except to the extent that such law is preempted by or inconsistent with applicable federal or provincial/territorial law. Should arbitration not be permitted for any claim, action, dispute or controversy between you and LG, you and LG attorn to the exclusive jurisdiction of the courts of the province or territory of your purchase for the resolution of the claim, action, dispute or controversy between you and LG.

**Fees/Costs.** You do not need to pay any fee to begin an arbitration. Upon receipt of your written demand for arbitration, LG will promptly pay all arbitration filing fees unless you seek more than \$25,000 in damages, in which case the payment of these fees will be governed by the applicable arbitration rules. Except as otherwise provided for herein, LG will pay all filing, administration and arbitrator fees for any arbitration initiated in accordance with the applicable arbitration rules and this arbitration provision. If you prevail in the arbitration, LG will pay your attorneys’ fees and expenses as long as they are reasonable, by considering factors including, but not limited to, the purchase amount and claim amount. Notwithstanding the foregoing, if applicable law allows for an award of reasonable attorneys’ fees and expenses, an arbitrator can award them to the same extent that a court would. If the arbitrator finds either the substance of your claim or the relief sought in the demand is frivolous or brought for an improper purpose (as measured by the applicable laws), then the payment of all arbitration fees will be governed by the applicable arbitration rules. In such a situation, you agree to reimburse LG for all monies previously disbursed by it that are otherwise your obligation to pay under the applicable arbitration rules. Except as otherwise provided for, LG waives any rights it may have to seek attorneys’ fees and expenses from you if LG prevails in the arbitration.

**Hearings and Location.** If your claim is for \$25,000 or less, you may choose to have the arbitration conducted solely (1) on the basis of documents submitted to the arbitrator, (2) through a telephonic hearing, or (3) by an in-person hearing as established by the applicable arbitration rules. If your claim exceeds \$25,000, the right to a hearing will be determined by the applicable arbitration rules. Any in-person arbitration hearings will be held at the nearest, most mutually-convenient arbitration location available within the province or territory in which you reside unless you and LG both agree to another location or agree to a telephonic arbitration.

**Severability and Waiver.** If any portion of this Limited Warranty (including these arbitration procedures) is unenforceable, the remaining provisions will continue in full force and effect to the maximum extent permitted by applicable law. Should LG fail to enforce strict performance of any provision of this Limited Warranty (including these arbitration procedures), it does not mean that LG intends to waive or has waived any provision or part of this Limited Warranty.

**Opt Out.** You may opt out of this dispute resolution procedure. If you opt out, neither you nor LG can require the other to participate in an arbitration proceeding. To opt out, you must send notice to LG no later than 30 calendar days from the date of the first consumer purchaser’s purchase of the product by either (i) sending an e-mail to [optout@lge.com](mailto:optout@lge.com), with the subject line: “Arbitration Opt Out;” or (ii) calling 1-800-980-2973. You must include in the opt out e-mail or provide by telephone: (a) your name and address; (b) the date on which the product was purchased; (c) the product model name or model number; and (d) the serial number (the serial number can be found (i) on the product; or (ii) online by accessing [https://www.lg.com/ca\\_en/support/repair-service/schedule-repair](https://www.lg.com/ca_en/support/repair-service/schedule-repair) and clicking on “Find My Model & Serial Number”).

In the event that you “Opt Out”, the law of the province or territory of your residence shall govern this Limited Warranty and any disputes between you and LG except to the extent that such law is preempted by or inconsistent with applicable federal or provincial/territorial law. Should arbitration not be permitted for any claim, action, dispute or controversy between you and LG, you and LG agree to attorn to the exclusive jurisdiction of the courts of the province or territory of your residence for the resolution of the claim, action, dispute or controversy between you and LG.

You may only opt out of the dispute resolution procedure in the manner described above (that is, by e-mail or telephone); no other form of notice will be effective to opt out of this dispute resolution procedure. Opting out of this dispute resolution procedure will not affect the coverage of the Limited Warranty in any way, and you will continue to enjoy the full benefits of the Limited Warranty. If you keep this product and do not opt out, then you accept all terms and conditions of the arbitration provision described above.

**Conflict of Terms.** In the event of a conflict or inconsistency between the terms of this Limited Warranty and the End User License Agreement (“EULA”) in regards to dispute resolution, the terms of this Limited Warranty shall control and govern the rights and obligations of the parties and shall take precedence over the EULA.

# Note

---



# MODE D'EMPLOI SÉCHEUSE


Lisez attentivement le présent guide d'utilisation avant de faire fonctionner l'appareil et conservez-le à portée de main pour le consulter en tout temps.

DLEC888W  
DLEC888R  
DLEC885W


# Caractéristiques




- **Tambour Maxi-Space**  
Votre sèche-linge LG a une très grande capacité.



- **Temps de séchage réduit**  
Le temps de séchage est raccourci grâce à un système de circulation de l'air efficace et un chauffage optimisé.



- **Réduction du bruit innovante**  
La conception optimisée du système de circulation de l'air et la technologie de diminution des vibrations permettent de réduire le bruit.



- **Facilité d'utilisation**  
Le panneau de commande électronique présente un afficheur LED grand et lisible.

## À quoi servent les modes de séchage Par détecteur et manuel ?

Votre sèche-linge propose des modes de séchage par sondes électroniques et de séchage manuel.

**Séchage Par détecteur** : le sèche-linge mesure le taux d'humidité du linge au moyen de sondes électroniques et ajuste automatiquement la durée du cycle en fonction du temps nécessaire au séchage et du programme sélectionné. Il modifiera la durée restante estimée s'il détecte un changement important dans la durée requise pour terminer le cycle. Ces variations dans l'affichage de la durée sont normales et n'indiquent pas un dysfonctionnement de l'appareil.

**Séchage manuel** : le séchage manuel vous permet de sélectionner manuellement la durée de séchage voulue. Certains types de charges, notamment les charges volumineuses, risquent en effet de ne pas sécher correctement avec un cycle de séchage Par détecteur. Ces charges doivent donc être séchées avec un mode de séchage manuel pour garantir un séchage complet.

# Table des matières

Consignes de sécurité .....	3
Instructions d'installation .....	7
Conditions électriques .....	11
Présentation .....	14
Fonctionnement de votre sèche-linge .....	15
Fonctions supplémentaires .....	18
Entretien de votre sèche-linge .....	22
Conseils supplémentaires pour une utilisation optimale .....	25
Guide de dépannage .....	27
Informations techniques .....	32
Garantie .....	33

# Consignes de sécurité

## LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

### **⚠ AVERTISSEMENT**

Pour votre sécurité, respectez les consignes présentées dans ce manuel afin de minimiser le risque d'incendie, d'explosion ou de choc électrique, et d'éviter des dommages matériels, des blessures ou la mort.

**Votre sécurité, tout comme celle d'autrui, est très importante.**

Nous indiquons un grand nombre de consignes de sécurité importantes dans ce manuel et sur votre appareil. Veuillez lire attentivement et respecter ces consignes.



Ceci est le symbole de mise en garde.

Ce symbole vous prévient de risques potentiels de blessure ou de mort pour vous ou des tiers.

Tous les messages de sécurité seront précédés du symbole de mise en garde et du mot DANGER ou AVERTISSEMENT. La signification de ces mots est la suivante.



**DANGER:** le non-respect immédiat de ces instructions risque d'entraîner la mort ou de graves blessures.



**AVERTISSEMENT:** le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort ou de graves blessures.

Tous les messages de sécurité identifient le danger potentiel et vous indiquent comment réduire le risque de blessure et ce qui peut se produire en cas de non-respect des instructions.

## PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ ÉLÉMENTAIRES

### **⚠ AVERTISSEMENT**

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure aux personnes lors de l'utilisation de cet appareil, vous devez respecter les précautions élémentaires de sécurité, dont les suivantes.

- N'installez pas un sèche-linge avec des matériaux d'aération en plastique flexibles. Si vous installez un conduit en métal flexible (de type feuille métallique), celui-ci doit être d'un type spécifique identifié par le fabricant comme convenant à une utilisation avec un sèche-linge. Les matériaux d'aération flexibles sont susceptibles de se déformer, d'être écrasés et de retenir les peluches. Ces conditions peuvent gêner le débit d'air du sèche-linge et accroître le risque d'incendie.
- N'entreposez pas et n'utilisez pas d'essence ni d'autres gaz et liquides inflammables à proximité de cet appareil ou d'autres appareils électroménagers.
- L'installation et l'entretien doivent être effectués par un installateur qualifié, une société d'entretien, ou par le fournisseur de gaz.
- Installez le sèche-linge conformément aux instructions du fabricant et aux réglementations locales.
- Conservez ces instructions.
- Certaines pièces internes qui ne sont intentionnellement pas mises à la terre posent un risque de décharge électrique durant les procédures de réparation. Réparateurs, ne touchez pas l'élément suivant pendant que l'appareil est alimenté : Moteur

## INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de défaillance ou de panne, la mise à la terre diminue le risque de choc électrique en fournissant une trajectoire de moindre résistance au courant électrique. Cet appareil doit être équipé d'un cordon électrique possédant un conducteur de terre et une fiche de terre. La fiche doit être enfoncée dans une prise murale appropriée qui est correctement installée et mise à la terre conformément à l'ensemble des normes et réglementations locales.

Ne modifiez pas la fiche fournie avec l'appareil. Si elle n'est pas compatible avec votre prise murale, faites installer une prise appropriée par un électricien qualifié.

Cet appareil doit être raccordé à un système électrique permanent, métallique et à la terre, ou un conducteur de terre de l'appareil doit fonctionner avec les conducteurs de circuit et être raccordé à la borne de terre de l'appareil ou installé sur l'appareil. Il existe un risque de choc électrique si le sèche-linge n'est pas correctement mis à la terre.

# C onsignes de sécurité

## PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ ÉLÉMENTAIRES

### **⚠ AVERTISSEMENT**

**Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure aux personnes lors de l'utilisation de cet appareil, vous devez respecter les précautions élémentaires de sécurité, dont les suivantes.**

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser votre sèche-linge.
- Avant l'utilisation, le sèche-linge doit être correctement installé, conformément aux instructions de ce manuel.
- Ne mettez pas de vêtements imprégnés d'huile de cuisson dans votre sèche-linge. Les articles imprégnés d'huile de cuisson peuvent favoriser une réaction chimique susceptible de faire prendre feu au linge
- Ne faites pas sécher des articles qui ont été nettoyés, lavés, imbibés ou tachés d'essence, de solvants de nettoyage à sec, ou d'autres substances inflammables ou explosives, car ils dégagent des vapeurs susceptibles de provoquer un incendie ou une explosion.
- Ne mettez pas la main dans le sèche-linge si le tambour (ou une autre pièce) est en mouvement.
- Ne réparez ni remplacez aucune pièce du sècheling, ou ne tentez aucune intervention d'entretien sauf si le présent guide d'utilisation et d'entretien ou les instructions de réparation par l'utilisateur ne le recommandent spécifiquement et si vous comprenez cette intervention et possédez les compétences nécessaires pour la mener à bien.
- N'altérez pas les commandes.
- Avant de mettre le sèche-linge au rebut, démontez la porte du compartiment de séchage.
- Ne laissez pas des enfants jouer sur ou à l'intérieur du sèche-linge.  
Une surveillance étroite est nécessaire lorsque le sèche-linge est utilisé à proximité d'enfants.
- N'utilisez pas d'adoucissants ou produits similaires pour éliminer l'électricité statique, sauf si cela est recommandé par le fabricant du produit.
- N'utilisez pas un réglage de température élevé pour sécher des articles contenant du caoutchouc mousse ou des matériaux de texture similaire au caoutchouc.
- Ne laissez pas les peluches, la poussière ou la saleté s'accumuler autour de l'ouverture d'évacuation et des zones adjacentes.
- L'intérieur du sèche-linge et du conduit d'évacuation doivent faire l'objet d'un nettoyage périodique par une personne qualifiée.
- N'installez pas ou n'entrez pas votre sèche-linge dans un lieu exposé aux intempéries.
- Vérifiez toujours l'intérieur du sèche-linge pour vous assurer qu'il ne contient pas de corps étrangers.
- Nettoyez le filtre à peluches avant ou après chaque utilisation.
- Ne pas pulvériser de détergent pour nettoyage à sec dans la machine ou utiliser la machine pour sécher un vêtement sur lequel il resterait du détergent pour nettoyage à sec. Cette opération pourrait causer une explosion ou un incendie.
- Ne pas faire sécher de vêtements sur lesquels il resterait des traces de combustible tel que du diluant, du benzène, du dissolvant ou tout autre produit inflammable. Cette opération pourrait causer une explosion ou un incendie.  
(Par exemple : solutions de nettoyage inflammables, acétone, alcool, benzène, essence, térébenthine, cire, décireur, gel et laque pour les cheveux, huile de cuisine, huile, crème, produits et lotions cosmétiques.)
- Ne pas faire sécher de vêtements avec des taches d'huile. Les taches d'huile (y compris l'huile de cuisine) ne peuvent pas être totalement éliminées des vêtements et peuvent causer un incendie.
- Retirer les vêtements immédiatement à la fin ou après l'interruption du cycle de séchage.
- Laisser les vêtements dans la machine à la fin du cycle de séchage et sans surveillance peut causer un incendie.
- Les vêtements retirés de la machine à la fin du cycle de séchage peuvent causer un incendie. Retirer les vêtements immédiatement à la fin du cycle de séchage et les étendre sur un support ou à plat pour qu'ils refroidissent.

### **⚠ AVERTISSEMENT**

**Un branchement incorrect du conducteur de terre de l'appareil peut entraîner un risque de choc électrique. Consultez un électricien qualifié ou un représentant du service après-vente en cas de doute concernant la mise à la terre correcte de votre appareil.**

# Consignes de sécurité

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR L'INSTALLATION

### **⚠ AVERTISSEMENT**

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure aux personnes lors de l'utilisation de cet appareil, vous devez respecter les précautions élémentaires de sécurité, dont les suivantes.

- **Mettez le sèche-linge à la terre conformément à l'ensemble des normes et réglementations en vigueur. Suivez les instructions d'installation dans le détail.** Il existe un risque de choc électrique si le sèche-linge n'est pas correctement mis à la terre.
- **Avant l'utilisation, le sèche-linge doit être correctement installé, conformément aux instructions de ce manuel. Il existe un risque de choc électrique si le sèche-linge n'est pas correctement mis à la terre.**
- **N'installez pas et n'entreposez pas votre sèche-linge dans un lieu où il sera exposé à des températures négatives ou aux intempéries.**
- **Toutes les réparations et l'entretien doivent être effectués par un technicien agréé, sauf indication contraire spécifiée dans le présent guide. Utilisez uniquement des pièces détachées autorisées par le fabricant. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner un incendie, un choc électrique, ou encore des blessures graves ou mortelles.**
- **Pour réduire le risque de choc électrique, n'installez pas ce sèche-linge dans un endroit humide. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner un incendie, un choc électrique, ou encore des blessures graves ou mortelles.**
- **Raccordez ce sèche-linge à un circuit d'alimentation protégé présentant la bonne tension nominale et la bonne puissance pour éviter une surcharge électrique. Un circuit d'alimentation incorrect peut fondre, créant un risque d'incendie et/ou de choc électrique.**
- **Sortez tous les emballages et jetez-les. Sinon, cela pourrait provoquer un incendie, une explosion, des brûlures ou la mort.**
- **Placez le sèche-linge à au moins 45 cm au-dessus du sol pour une installation dans un garage ou un sous-sol. Sinon, cela pourrait provoquer un incendie, une explosion, des brûlures ou la mort.**
- **Conservez tous les emballages à distance des enfants. Les matériaux d'emballage peuvent constituer un danger pour les enfants. Ils présentent un risque d'étouffement.**
- **N'installez pas votre sèche-linge à proximité d'une source de chaleur. (cuisinière, four, etc.). Cela pourrait entraîner une déformation du sèche-linge, de la fumée ou un incendie.**
- **Ne posez ni bougies ni cigarettes sur le dessus de votre sèche-linge. Cela pourrait entraîner une déformation du sèche-linge, de la fumée ou un incendie.**
- **Retirez le film vinyle de protection qui recouvre le sèche-linge. Sinon, cela pourrait entraîner une déformation du sèche-linge, de la fumée ou un incendie.**
- Certaines pièces internes qui ne sont intentionnellement pas mises à la terre posent un risque de décharge électrique durant les procédures de réparation. Réparateurs, ne touchez pas les pièces suivantes pendant que l'appareil est alimenté :  
Moteur

**LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION**

# C onsignes de sécurité

## **⚠ AVERTISSEMENT**

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure aux personnes lors de l'utilisation de cet appareil, vous devez respecter les précautions élémentaires de sécurité, dont les suivantes.

### **CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR L'INSTALLATION**

- Ne coupez ou ne retirez en aucun cas la broche de mise à la terre du cordon d'alimentation. Pour éviter les blessures ou les dommages matériels, le cordon d'alimentation électrique doit être raccordé à une prise correctement mise à la terre
- Pour la sécurité des personnes, ce sèche-linge doit être correctement mis à la terre. Sinon, cela pourrait entraîner des blessures ou un choc électrique.
- Reportez-vous aux instructions d'installation contenues dans ce manuel pour connaître les conditions électriques spécifiques de votre modèle. Le non-respect de ces instructions peut entraîner un risque de choc électrique et/ou d'incendie.
- Ce sèche-linge doit être raccordé à une prise correctement mise à la terre. Il existe un risque de choc électrique si le sèche-linge n'est pas correctement mis à la terre. Faites vérifier la prise murale et le circuit par un électricien qualifié afin de vous assurer que la prise est correctement mise à la terre. Le non-respect de ces instructions peut entraîner un risque de choc électrique et/ou d'incendie.
- Le sèche-linge doit toujours être raccordé à une prise électrique individuelle dont la tension nominale correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique. Cela permet d'obtenir les meilleures performances et évite également de surcharger le circuit électrique de la maison, ce qui pourrait entraîner un risque d'incendie dû à la surchauffe des fils.
- Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation pour débrancher votre sèche-linge. Saisissez toujours la fiche fermement pour la sortir de la prise. Sinon, le cordon d'alimentation risque d'être endommagé, entraînant un risque d'incendie ou de choc électrique.
- Réparez ou remplacez immédiatement tous les cordons d'alimentation dénudés ou endommagés. N'utilisez pas un cordon qui présente des craquelures ou des dommages dus à l'abrasion sur sa longueur ou à ses extrémités. Le cordon d'alimentation peut fondre, créant un risque d'incendie et/ou de choc électrique.
- Lors de l'installation ou du déplacement du sèche-linge, veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas pincé, écrasé ou endommagé. Vous éviterez ainsi les blessures ou les dommages dus à un incendie ou à un choc électrique.


**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

# I nstructions d'installation

Les instructions suivantes vous guideront lors des premières étapes d'installation de votre sèche-linge. Veuillez noter que tous les chapitres de ce manuel vous donnent des informations importantes concernant la préparation et l'utilisation de votre sèche-linge, et qu'il est important de prendre connaissance de l'ensemble de ce manuel avant de procéder à l'installation ou l'utilisation de votre sèche-linge. Vous trouverez des instructions plus détaillées concernant les branchements électriques, les raccordements au gaz et les impératifs à respecter pour l'évacuation dans d'autres parties de ce manuel.

## ÉTAPE 1 Positionnement du sèche-linge

Installez votre sèche-linge sur un sol stable. Placez le sèche-linge à au moins 45 cm au-dessus du sol si vous l'installez dans un garage. Une fois le sèche-linge installé à l'emplacement voulu, assurez-vous que les distances minimales indiquées ci-dessous soient respectées.



### Remarque

**Les pieds de mise à niveau doivent être bloqués.**

**Les quatre pieds doivent reposer fermement sur le sol et être mis à niveau comme indiqué dans ce manuel.**

**Si le sèche-linge n'est pas à niveau, il risque de ne pas détecter correctement le taux d'humidité des vêtements.**

**Lors de la mise à niveau, prenez garde à ne pas vous blesser.**

# I nstructions d'installation

## ÉTAPE 2 Branchements électriques

Tenez compte des instructions et avertissements suivants concernant le raccordement électrique de votre sèche-linge. Des informations plus détaillées concernant les branchements électriques sont fournies dans la partie du manuel intitulée "Conditions électriques pour les sèche-linge électriques". Il est important que vous preniez connaissance de ce passage et de l'ensemble de ce manuel avant de procéder à l'installation ou l'utilisation de votre sèche-linge.

1. Utilisez uniquement un cordon d'alimentation neuf de 230 volts (minimum)/30 ampères avec conducteur (fils de cuivre uniquement) de calibre 10 certifié par l'UL et compatible pour une utilisation avec un sèche-linge.
2. Un cordon à quatre fils est obligatoire pour l'installation et l'utilisation dans une maison préfabriquée ou un mobile home, ainsi que lorsque les normes locales n'autorisent pas la mise à la terre de cet appareil par le fil neutre. Ce type de cordon est également obligatoire pour toute nouvelle construction depuis le 1<sup>er</sup> janvier 1996.
3. Pour des instructions supplémentaires sur le raccordement du sèche-linge à une source d'alimentation électrique, reportez-vous à la partie de ce manuel intitulée "Conditions électriques pour les sèche-linge électriques".

## ⚠ AVERTISSEMENT

- Utilisez un cordon d'alimentation neuf de 30 ampères approuvé par l'UL ou un câble en cuivre massif de calibre 10.
- Utilisez un protecteur de cordon approuvé par l'UL.
- Déconnectez l'alimentation avant de procéder à des branchements électriques.
- Raccordez le fil neutre (blanc ou central) à la borne centrale.
- Le fil de terre (vert ou nu) doit être raccordé à la borne de terre verte.
- Serrez fermement tous les branchements électriques.
- Reportez-vous aux instructions d'installation pour connaître la procédure complète.
- Un raccordement à quatre fils est obligatoire pour toutes les installations dans un mobile home ou une maison préfabriquée, ainsi que dans toute nouvelle construction depuis le 1<sup>er</sup> janvier 1996.
- Sinon, cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

## ÉTAPE 3 Préparation du sèche-linge

Avant d'utiliser cet appareil pour la première fois, servez-vous d'un produit de nettoyage multi-usages ou d'un mélange de détergent et d'eau pour éliminer la poussière ou la saleté accumulée à l'intérieur du sèche-linge. Branchez votre sèche-linge après avoir vérifié les conditions électriques de ce dernier.

## ÉTAPE 4 Vérification du fonctionnement de la source de chaleur

Fermez la porte du sèche-linge et, après avoir réalisé toutes les étapes d'installation décrites dans ce manuel, mettez-le en marche en choisissant un réglage de température élevé, comme indiqué plus en détails dans les consignes d'utilisation de ce sèche-linge.

## ÉTAPE 5 Instructions supplémentaires concernant l'installation de votre sèche-linge dans un mobile home ou une maison préfabriquée


Les instructions suivantes s'appliquent si vous installez ce sèche-linge dans un mobile home ou une maison préfabriquée. Toute installation dans un mobile home ou une maison préfabriquée doit être conforme aux normes de sécurité et de construction des maisons préfabriquées, chapitre 24 CFR, partie 32-80 ou à la norme CAN/CSA Z240 MH, ainsi qu'aux normes et réglementations locales. Si vous n'êtes pas sûr que votre installation soit conforme aux normes, contactez un professionnel pour vous aider.

- 1) Un sèche-linge électrique doit utiliser un raccordement à quatre fils. Des informations plus détaillées concernant les branchements électriques sont fournies dans la partie du manuel intitulée "Conditions électriques pour les sèche-linge électriques".

# Instructions d'installation

## Set de montage

Pour installer cette sècheuse sur une laveuse, vous devez utiliser un set de montage LG.




Cette sècheuse peut uniquement être superposée sur une laveuse LG. NE TENTEZ PAS de superposer cette sècheuse sur une autre laveuse, car cela pourrait provoquer des dommages, des blessures ou des dégâts matériels.

Forme et direction de l'assemblage	Dimensions des plaques supérieures de la laveuse	
	21 7/8 po (550mm)	23 5/8 po (600mm)

## Procédure d'installation

1. Placez la sècheuse LG sur la laveuse LG.
2. Retirez les deux vis situées sur chaque côté en bas à l'arrière, comme illustré ci-dessous.




## AVERTISSEMENT


- Une installation incorrecte peut provoquer des accidents graves.
- En raison du poids de la sècheuse et de la hauteur de l'installation, il est dangereux pour une personne seule d'effectuer la superposition. Au moins deux personnes expérimentées doivent se charger de cette procédure.
- La sècheuse n'est pas adaptée à une installation encastrée. Ne l'installez pas comme un appareil encastré.
- Ne faites pas fonctionner la sècheuse si elle est démontée.

3. Alignez les trous du set de montage avec les trous du couvercle arrière.


3-1) 23 5/8 po (600mm)



3-2) 21 7/8 po (550mm)



- Vissez les deux vis retirées précédemment de la sècheuse au set de montage.
- Utilisez les quatre vis (16 mm) du sac des accessoires pour assembler le couvercle arrière de la laveuse et le set de montage.
- Répétez la procédure de l'autre côté.




# Instructions d'installation

## Mise à niveau du sèche-linge



1. La mise à niveau du sèche-linge permet d'empêcher les bruits et vibrations indésirables.

Installez votre sèche-linge sur un sol stable et à niveau. Faites en sorte qu'il ne soit pas exposé aux éclaboussures ou à des températures négatives. N'entrez pas de matériaux inflammables près du sèche-linge.



2. Si le sèche-linge n'est pas correctement à niveau, réglez les pieds de mise à niveau à l'avant vers le haut ou vers le bas si nécessaire.

Tournez les pieds dans le sens des aiguilles d'une montre pour lever le sèche-linge, et dans le sens inverse pour l'abaisser. Appuyez sur le sèche-linge en diagonale pour vous assurer qu'il ne bascule pas d'un côté ou de l'autre. Réajustez les pieds si nécessaire.

### \* Vérification d'appui en diagonale

*Le sèche-linge doit rester parfaitement stable lorsque vous appuyez sur l'un des angles supérieurs.*

*(Vérifiez dans les deux sens.)*

*Si le sèche-linge bouge lorsque vous appuyez sur les angles en diagonale, réajustez les pieds.*

# Conditions électriques

## RACCORDEMENT DES SÈCHE-LINGE ÉLECTRIQUES

### ⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique, de blessures ou de mort, le raccordement électrique et la mise à la terre doivent se conformer aux dernières normes du Code électrique national (ANSI/NFPA 70) et à toutes les réglementations locales applicables. Contactez un électricien qualifié pour vérifier l'installation électrique et les fusibles de votre domicile afin de vous assurer que l'alimentation électrique est adaptée au fonctionnement du sèche-linge.

### ⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure aux personnes lors de l'utilisation de cet appareil, vous devez respecter les précautions élémentaires de sécurité, dont les suivantes.

- **Ce sèche-linge doit être raccordé à un système électrique permanent, métallique et à la terre, ou un conducteur de terre de l'appareil doit fonctionner avec les conducteurs de circuit et être raccordé à la borne de terre de l'appareil ou installé sur le sèche-linge.** Sinon, cela pourrait entraîner un incendie, une explosion ou la mort.
- **Le sèche-linge dispose de sa propre plaque de bornes, qui doit être raccordée à un circuit monophasé de 230 V CA/60 Hz distinct, à fusibles de 30 ampères (le circuit doit comporter des fusibles des deux côtés de la ligne d'alimentation). LE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE DU SÈCHE-LINGE NE DOIT PAS DÉPASSER LA TENSION MAXIMALE INDIQUÉE SUR LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE. NE RACCORDEZ PAS LE SÈCHE-LINGE À UN CIRCUIT DE 100, 115 VOLTS.** Le non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie, une explosion ou la mort.
- **Si le circuit de raccordement du sèche-linge est d'une longueur égale ou inférieure à 4,5 m, utilisez des fils (fils de cuivre uniquement) de calibre 10 AWG (2,58 mm) certifiés par l'UL (Underwriters Laboratories), ou conformez-vous aux normes locales. Si le circuit est d'une longueur supérieure à 4,5 m, utilisez des fils (fils de cuivre uniquement) de calibre 8 AWG (3,26 mm) certifiés par l'UL, ou conformez-vous aux normes locales. Laissez suffisamment de mou au cordon pour que le sèche-linge puisse être déplacé de son emplacement normal si nécessaire.** Sinon, cela pourrait entraîner un incendie, une explosion ou la mort.

- **Le raccord du cordon d'alimentation (pigtail) entre la prise murale et la plaque de bornes du sèche-linge n'est PAS fourni avec le sèche-linge. Le type de câble pigtail et le calibre de fil doivent être conformes aux normes locales et aux instructions des pages suivantes.** Le non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie, une explosion ou la mort.
- **Un raccordement à quatre fils est obligatoire pour toutes les installations dans un mobile home ou une maison préfabriquée, ainsi que dans toute nouvelle construction depuis le 1<sup>er</sup> janvier 1996. Un raccordement à quatre fils doit être utilisé si les normes locales n'autorisent pas la mise à la terre par le fil neutre.** Sinon, cela pourrait entraîner un incendie, une explosion ou la mort.
- Ne modifiez pas la fiche et les fils internes fournis avec le sèche-linge.
- Si la fiche n'est pas compatible avec votre prise murale, faites installer une prise appropriée par un électricien qualifié.

## Conditions électriques spécifiques pour les mobile homes ou maisons préfabriquées

### ⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure aux personnes lors de l'utilisation de cet appareil, vous devez respecter les précautions élémentaires de sécurité, dont les suivantes.

- Toute installation dans un mobile home ou une maison préfabriquée doit être conforme aux normes de sécurité et de construction des maisons préfabriquées, chapitre 24 CFR, partie 32-80 ou à la norme CAN/CSA Z240 MH, ainsi qu'aux normes et réglementations locales.
- **Un raccordement à quatre fils est obligatoire pour toutes les installations dans un mobile home ou une maison préfabriquée, ainsi que dans toute nouvelle construction depuis le 1<sup>er</sup> janvier 1996.** Sinon, cela pourrait entraîner un incendie, une explosion ou la mort.

# Conditions électriques

Examinez les options suivantes afin de déterminer le branchement électrique approprié pour votre domicile.



## Prise à quatre fils (NEMA type 14-30R)

Respectez les instructions suivantes si votre domicile est équipé d'une prise à quatre fils (NEMA type 14-30R) et que vous utilisez un cordon d'alimentation pour sèche-linge de 115/230 volts minimum et 30 ampères certifié par l'UL.



## Prise à trois fils (NEMA type 10-30R)


Respectez les instructions suivantes si votre domicile est équipé d'une prise à trois fils (NEMA type 10-30R) et que vous utilisez un cordon d'alimentation pour sèche-linge de 115/230 volts minimum et 30 ampères certifié par l'UL.

### Remarque

- **Veillez à ce que les vis de la plaque de bornes soient bien serrées. Sinon, cela pourrait entraîner un incendie ou des dégâts matériels.**
- **Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation électrique ou si vous ne faites pas la différence entre les fils chauds et le fil neutre, consultez un électricien qualifié.**
- **Si vous avez un doute concernant les branchements de votre prise secteur, consultez un électricien qualifié. Un branchement électrique incorrect peut entraîner des dégâts matériels, un incendie, des blessures ou la mort.**
- **Les normes interdisent les branchements directs dans la plupart des cas. Le client a la responsabilité de veiller à ce que l'installation soit conforme à l'ensemble des normes locales.**

## Option 1 : Raccordement à l'aide d'un cordon d'alimentation à quatre fils

- Si vos normes ou réglementations locales n'autorisent pas l'utilisation d'un raccordement à trois fils, ou si vous installez votre sèche-linge dans un mobile home, vous devez utiliser un raccordement à quatre fils.







1. Raccordez le fil neutre (blanc) du cordon d'alimentation à la vis centrale de la plaque de bornes.
2. Raccordez le fil rouge et le fil noir aux vis gauche et droite de la plaque de bornes.
3. Raccordez le fil de terre (vert) du cordon d'alimentation à la vis de terre externe, et déplacez le fil de terre neutre de l'appareil pour le raccorder à la vis centrale.
4. Assurez-vous que la vis du protecteur de cordon est bien serrée, que toutes les vis de la plaque de bornes sont en place, et que le cordon d'alimentation est dans la bonne position.

# Conditions électriques



## Option 2 : Raccordement à l'aide d'un cordon d'alimentation à trois fils

Si vos normes ou réglementations locales autorisent le raccordement d'un conducteur de terre au fil neutre, respectez les instructions suivantes. Si vos normes ou réglementations locales n'autorisent pas le raccordement d'un conducteur de terre au fil neutre, respectez les instructions données dans la **Section 3 : Raccordement à trois fils facultatif**.




## Option 3 : Raccordement à trois fils facultatif

- Si vos normes ou réglementations locales n'autorisent pas le raccordement d'un conducteur de terre au fil neutre, respectez les instructions suivantes.




1. Raccordez le fil neutre (blanc) du cordon d'alimentation à la vis centrale de la plaque de bornes.
2. Raccordez le fil de terre de l'appareil et le fil neutre du cordon d'alimentation à la vis centrale de la plaque de bornes.
3. Raccordez le fil rouge et le fil noir aux vis gauche et droite de la plaque de bornes.
4. Assurez-vous que la vis du protecteur de cordon est bien serrée, que toutes les vis de la plaque de bornes sont en place, et que le cordon d'alimentation est dans la bonne position.

# Présentation



## ● Panneau de commande

### Bouton de sélection de cycle



**Marche/Arrêt**

**Départ/Pause**

## Afficheur LED

- Affichage du temps
- Affichage d'indications



**Touches de fonction supplémentaires**

- More Time
- Less Time
- Option
- Signal
- Time Delay
- Custom PGM
- Wrinkle Care
- Drum Light

# Fonctionnement de votre sèche-linge

## Tableau de sélection des cycles

Cycles de séchage Par détecteur			Degré de séchage	Temp.
Coton (Cotton)	Couettes, petits édredons et couvertures	Textiles épais ou matelassés	Très sec (Very)	Élevée
	Serviettes éponges, torchons à vaisselle, serviettes de toilette, draps	Textiles épais ou matelassés n'ayant pas besoin d'être repassés	Plus sec (More)	
	Serviettes de bain, torchons à vaisselle, sous-vêtements, chaussettes en coton	Textiles n'ayant pas besoin d'être repassés	Normal	
	Draps, taies d'oreiller, serviettes de toilette	Textiles n'ayant pas besoin d'être repassés	Moins sec (Less)	
	Draps, linges de table, serviettes de toilette, T-shirts, polos, vêtements de travail	Textiles ayant besoin d'être repassés	Humide (Damp)	
Différents types de tissus (Mixed Fabrics)	Draps, linges de table, survêtements, parkas, couvertures	Textiles épais ou matelassés n'ayant pas besoin d'être repassés	Plus sec (More)	Moyenne-élevée
	Chemises, chemisiers	Textiles n'ayant pas besoin d'être repassés	Normal	
	Pantalons, robes, jupes, chemisiers	Textiles ayant besoin d'être repassés	Humide (Damp)	
Entretien facile (Easy Care)	Chemises, T-shirts, pantalons, sous-vêtements et chaussettes	Textiles en polyamide, en acrylique ou en polyester n'ayant pas besoin d'être repassés	Normal	Moyenne-élevée
	Chemises, T-shirts, sous-vêtements, anoraks et chaussettes	Textiles en polyamide, en acrylique ou en polyester ayant besoin d'être repassés	Humide (Damp)	
Articles volumineux (Bulky Items)	Couvertures, draps	Articles volumineux	-	Élevée
Jeans	Jeans et vêtements se -décolorant	Jeans n'ayant pas besoin d'être repassés	-	Moyenne-élevée
Soins délicats	T-shirts, taies d'oreiller et serviettes de toilette	Textiles en coton n'ayant pas besoin d'être repassés	-	Moyenne-élevée
Séchage rapide (Quick Dry)	Linges de maison et serviettes, à l'exception des textiles spéciaux	Faible charge de textiles particuliers séchant rapidement	-	Élevée
Vêtements de sport (Sports Wear)	Vêtements de sport, survêtements	Textiles en polyester	-	Basse
Articles délicats (Delicates)	Soie, vêtements féminins minces, lingerie	Textiles sensibles à la chaleur, tels que les textiles synthétiques	-	Moyenne
Laine (Wool)	Laine	Textiles en laine	-	Très basse
Cycles de séchage manuel				
Air modéré (Gentle Air)	Soie, laine, lingerie délicate	Rafraîchit les vêtements sans culbutage. (Peut utiliser le séchoir à linge.)	-	Très basse
Air froid (Cool Air)	Tous les textiles qui doivent être gonflés sans chaleur		-	-
Air chaud (Warm Air)	Serviettes de bain, peignoirs, torchons à vaisselle, textiles matelassés en acrylique	Petits vêtements et textiles normaux préséchés supportant une température élevée	-	Réglable

## ATTENTION

Si la charge pèse moins de 1 kg, utilisez le programme Warm (Air chaud) en mode séchage manuel. Les textiles en laine doivent être séchés avec le programme Wool (Laine), et les autres textiles sensibles à la chaleur tels que la soie, les sous-vêtements, etc. doivent être séchés avec le programme Delicates (Délicat). Respectez par ailleurs la charge de linge recommandée lorsque vous utilisez les programmes pour textiles spéciaux (voir page 25). Sinon, ces vêtements risquent de ne pas sécher correctement.


# Fonctionnement de votre sèche-linge

## ● AVANT D'UTILISER VOTRE SÈCHE-LINGE

1. Au moment de déballer votre sèche-linge, assurez-vous qu'il ne présente aucun signe visible de détérioration.
2. Suivez les instructions d'installation et utilisez un niveau pour garantir une installation correcte.
3. Vérifiez le bac de récupération d'eau, le condenseur, la porte, le joint et le tambour pour vous assurer qu'ils sont intacts.
4. Faites fonctionner le sèche-linge quelques minutes pour vérifier qu'il chauffe correctement.

### 1. Mettez le sèche-linge en marche.

Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**. Le voyant au-dessus du bouton s'allume pour indiquer que la machine est prête à fonctionner.



Mettez le sèche-linge sous tension.

### 2. Ouvrez la porte.


### 3. Vérifiez le filtre à peluches, le bac de récupération d'eau et le condenseur.

Le filtre à peluches près de la porte doit être vidé avant l'utilisation du sèche-linge.

Ouvrez la porte et vérifiez que le filtre à peluches est propre.

S'il ne l'est pas, nettoyez-le conformément aux instructions données page 22.

Le bac de récupération d'eau et le condenseur doivent également être vérifiés, vidés et nettoyés pour de meilleurs résultats de séchage.




Ouvrez la porte.

### 4. Placez le linge dans le tambour après l'avoir trié.

Les vêtements doivent être triés par type de textile et résultat de séchage. Tous les cordons et ceintures des vêtements doivent être bien attachés et fermés avant leur insertion dans le tambour.

Poussez le linge dans le fond du tambour pour éviter qu'il se coince dans le joint de la porte.

Dans le cas contraire, le joint de la porte et les vêtements peuvent être endommagés.



Vérifiez le filtre à peluches.

# Fonctionnement de votre sèche-linge

## 5. Fermez la porte.

Avant de fermer la porte, assurez-vous que le linge est correctement chargé et ne risque pas de se coincer dans l'ouverture de la porte.

## 6. Sélectionnez le cycle de séchage souhaité.

Vous pouvez choisir un cycle en tournant la molette de sélection des programmes jusqu'au programme requis. Si vous appuyez sur la touche **Départ/Pause** sans avoir choisi de cycle, le sèche-linge utilisera le programme Cotton (Coton). [Reportez-vous au tableau de sélection des cycles, page 15, pour les informations détaillées.]

## 7. Appuyez sur la touche **Départ**.

Vous entendez le bruit de rotation du tambour.

## 8. Une fois le cycle terminé, ouvrez la porte et retirez le linge.

Attention ! Le tambour peut être très chaud. (La durée de fonctionnement varie en fonction du cycle et des options sélectionnés.)

## 9. Nettoyez le filtre à peluches et videz le bac de récupération d'eau.


Le filtre à peluches doit être nettoyé après chaque utilisation.

## 10. Éteignez le sèche-linge.


Appuyez sur la touche **Marche/Arrêt**.

## ⚠ ATTENTION


- Veillez à ne pas endommager le filtre si vous utilisez un aspirateur pour le nettoyer. S'il reste des résidus sur le filtre, vous pouvez utiliser une brosse pour les retirer.
- Si vous souhaitez ouvrir la porte pendant le fonctionnement du sèche-linge, appuyez d'abord sur la touche **Départ/Pause**, puis attendez l'immobilisation complète du tambour avant d'ouvrir la porte.



Sélectionnez le cycle souhaité.



Sortez le linge.



Nettoyez le filtre à peluches de la porte.

# Fonctions supplémentaires



## ● FIN DIFFÉRÉE (Time Delay)

La fonction de Fin différée vous permet de faire fonctionner le sèche-linge à un moment bien précis, par exemple durant les heures creuses. Le cycle peut être différé à partir de 3 heures jusqu'à un maximum de 19 heures.

1. Chargez le linge et fermez la porte.
2. Appuyez sur la touche **Marche/Arrêt**.
3. Sélectionnez le cycle et les options souhaités.
4. Appuyez sur la touche **Time Delay** (Fin différée) jusqu'à ce que le délai souhaité s'affiche.
5. Appuyez sur la touche **Départ/Pause**.

## ● ANTI-FROISSAGE (Wrinkle Care )

Si vous choisissez cette option, le sèche-linge culbutera les vêtements régulièrement à quelques secondes d'intervalle, sans chaleur. Il continue ainsi jusqu'à 2 heures après que le cycle est sélectionné, ou jusqu'à ce que la porte soit ouverte. Ce processus permet de réduire les plis dans les vêtements séchés qui ne peuvent pas être sortis immédiatement du tambour.

### Remarque

Si la porte est ouverte pendant l'étape de séchage d'un cycle avant que la fonction **Wrinkle Care** (Anti-froissage) ait commencé, le cycle ne sera pas annulé et la fonction **Wrinkle Care** commencera dès que l'étape de séchage normal du cycle sera terminée.

## ● PROGRAMME PERSONNALISÉ (Custom PGM)

Si vous avez une combinaison de réglages que vous utilisez fréquemment, vous pouvez enregistrer ces réglages grâce à cette fonction.

### \* Mémorisation d'un programme personnalisé

1. Allumez le sèche-linge.
2. Sélectionnez un cycle.
3. Utilisez les touches de réglage du cycle pour personnaliser les réglages par défaut.
4. Sélectionnez les options souhaitées.
5. Maintenez enfoncée la touche **Custom PGM** pendant 3 secondes. Vous entendrez un signal sonore retentir deux fois, confirmant que les réglages sont bien mémorisés.

### Sélection d'un programme personnalisé

1. Appuyez sur la touche **Custom PGM**. Les réglages mémorisés s'affichent.
2. Appuyez sur la molette de sélection du cycle pour démarrer le cycle. Le sèche-linge démarrera automatiquement.

### Remarque

Vous ne pouvez enregistrer qu'un seul programme personnalisé à la fois. Si vous maintenez enfoncée la touche **Custom PGM** pendant 3 secondes, les réglages de programme personnalisé précédemment mémorisés seront remplacés par les réglages actuels. Une fois le programme personnalisé sélectionné, vous avez toujours la possibilité de modifier les réglages ou options mémorisés. Toutefois, si vous tournez la molette de sélection du cycle, le programme personnalisé sera annulé.

# Fonctions supplémentaires

## ● TEMPS +/TEMPS - (More Time / Less Time)

Les touches **More Time** (Temps +) et **Less Time** (Temps -) servent à augmenter ou diminuer la durée de séchage lorsque des cycles de séchage manuel sont sélectionnés. Ces touches sont désactivées une fois que le cycle a commencé.

### Remarque

Ces touches sont utilisables uniquement en conjonction avec un cycle de séchage manuel, avant d'appuyer sur la touche **Départ/Pause**.

## ● ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR (Drum Light)

Appuyez sur la touche **Drum Light** pour éclairer le tambour pendant le fonctionnement du sèche-linge. Cela vous permettra d'observer la charge plus facilement. L'éclairage intérieur est activé à chaque fois que la porte est ouverte.

## ● Température (Temp.)

Ce bouton permet de régler la température pour ainsi assurer un entretien adéquat de vos tissus et de vos vêtements.

- Appuyez sur le bouton **Temp.** à répétition pour faire défiler les réglages disponibles.

## ● Options

### TRÈS LENT (Gentle)

- Cette fonction laisse le linge suffisamment humide pour faciliter le repassage.
- Cotton(Coton), Mixed Fabrics(Différents types de tissus) et Easy Care cycles(Entretien facile cycles).

### Signal humide sec (Damp Dry Signal)

- Cette option émet un signal sonore une fois que les vêtements ont atteint un niveau de séchage partiel. Vous savez ainsi quand retirer les vêtements que vous ne voulez pas trop sécher ou que vous voulez sécher partiellement pour faciliter le repassage.
- Cotton(Coton), Mixed Fabrics(Différents types de tissus) et Easy Care cycles(Entretien facile cycles).

## ● Signal

Appuyez sur la touche du signal pour régler le volume du **Signal** sonore de élevé à éteint.

## ● SÉCURITÉ ENFANTS (Child Lock )


Utilisez cette option afin d'empêcher les enfants de modifier les réglages du cycle pendant le fonctionnement du sèche-linge. Maintenez enfoncée la touche **Dry Level** pendant 3 secondes pour activer ou désactiver la fonction Sécurité enfants.

L'icône représentant un cadenas apparaîtra dans l'afficheur, et toutes les commandes seront.


# Fonctions supplémentaires

- La fonction Tag On vous permet d'utiliser le diagnostic intelligent<sup>MC</sup> et le téléchargement de cycles en communiquant avec votre laveuse directement depuis votre téléphone intelligent.  
Pour utiliser la fonction Tag On, procédez comme suit.
- Pour utiliser la fonction Tag On :
  1. Téléchargez l'application LG Smart Laundry & DW sur un téléphone intelligent.
  2. Activez la fonction NFC (CCP – Communication en champ proche) sur le téléphone intelligent.
- La fonction Tag On peut être utilisée uniquement sur les téléphones intelligents équipés de la fonction NFC et exploités sous Android.


## ● Activation de la fonction NFC du téléphone intelligent



1. Affichez le menu Réglages du téléphone intelligent et appuyez sur la touche "Share & connect" sous "Wireless & Networks"



2. Activez "NFC" et "Direct Android Beam" puis sélectionnez "NFC".



3. Cochez l'option "Lecture et écriture/réception P2P".


### Remarque

- Le processus d'activation de la technologie NFC peut varier selon le fabricant du téléphone intelligent et la version d'Android.
- Consultez le manuel du téléphone intelligent pour en savoir plus.


# Fonctions supplémentaires

## ● Guide de la fonction Tag On

### Emplacement de la fonction Tag On



-  L'icône Tag On:  
Recherchez l'icône Tag On à côté de l'écran à DEL du panneau de commande. C'est là que vous devez placer votre téléphone intelligent lorsque vous utilisez la fonction Tag On de l'application LG Smart Laundry & DW.



- Lorsque vous utilisez la fonction Tag On, placez le téléphone intelligent de manière à ce que l'antenne NFC (CCP) interne située à l'arrière du téléphone soit sur l'icône Tag On de l'appareil électroménager.  
Si vous ne savez pas où est placée votre antenne NFC, déplacez très lentement votre téléphone intelligent dans un mouvement circulaire pendant que l'application vérifie la connexion.

• En raison des caractéristiques de la fonction NFC (CCP), si la distance de transmission est trop longue, ou si le boîtier du téléphone est trop épais ou comporte une étiquette métallique, la transmission sera mauvaise. Dans certains cas, les téléphones dotés de la technologie NFC peuvent être incapables de transmettre les données.


• Appuyez sur [ ? ] dans l'application LG Smart Laundry & DW afin d'obtenir un mode d'emploi plus détaillé de la fonction Tag On.

# Entretien de votre sèche-linge


## Nettoyage du filtre à peluches

Pour assurer une bonne circulation de l'air et garantir des performances optimales à votre sèche-linge, il est important de nettoyer le filtre à peluches entre chaque charge. Si le voyant Clean Filter (Entretien filtre ) s'allume pendant un cycle et que le signal sonore retentit, interrompez le fonctionnement du sèche-linge et nettoyez le filtre immédiatement.


1. Ouvrez la porte.
2. Sortez le filtre.



3. Ouvrez le filtre et retirez les peluches avec vos doigts. Si les peluches sont difficiles à retirer ou si le filtre semble obstrué, appliquez les instructions de nettoyage suivantes.



4. Refermez le filtre et remettez-le en place dans le sèche-linge.  
- Enfoncez le filtre au maximum pour éviter qu'il n'interfère avec la porte.



5. Fermez la porte.

**Nettoyez le filtre à peluches à l'eau tiède et savonneuse. Séchez-le soigneusement et remettez-le en place.**

## Nettoyage du filtre à peluches pendant un cycle

Si le voyant Clean Filter (Entretien filtre ) clignote et que le signal sonore retentit pendant le fonctionnement du sèche-linge, nettoyez le filtre sans attendre.

1. Appuyez sur la touche **Marche/Arrêt** pour arrêter le sèche-linge. Recommencez pour allumer le sèche-linge.
2. Tournez la molette de sélection du cycle pour sélectionner le cycle Cool Air (Air froid).
3. Appuyez sur la touche **Départ/Pause** pour démarrer le sèche-linge.
4. Faites fonctionner le cycle Cool Air (Air froid) pendant 5 minutes pour refroidir le sèche-linge, puis ouvrez la porte et nettoyez le filtre à peluches.

### Remarque


**Si le sèche-linge est arrêté en plein milieu d'un cycle, le filtre à peluches peut être très chaud. Le non-respect de ces instructions de refroidissement peut entraîner des blessures.**

## Vidage du bac de récupération d'eau


Si votre sèche-linge n'est pas raccordé au réseau d'évacuation domestique, le bac de récupération d'eau collectera l'eau extraite lors du processus de séchage. Vous devez vider ce bac entre chaque charge. Sinon, cela pourrait entraîner une diminution des performances de séchage.

Si le bac devient plein au cours d'un cycle, le voyant Empty Water (Bac plein ) s'allume et un signal sonore retentit. Dans ce cas, le bac de récupération d'eau doit être vidé immédiatement. En aucun cas vous ne devez continuer à l'utiliser au-delà d'une heure.

1. Sortez le bac en tirant sur la poignée à l'avant du tiroir.



2. Videz le bac de récupération d'eau dans un évier.




3. Videz l'eau dans un évier.
4. Appuyez sur la touche **Départ/Pause** pour reprendre le cycle.

# Entretien de votre sèche-linge


## Condenseur

Le condenseur est une pièce très importante de votre sèche-linge. Il permet d'enlever l'humidité de l'air, ce qui supprime la nécessité d'une évacuation vers l'extérieur. Si le condenseur n'est pas correctement entretenu, il augmentera considérablement la consommation d'énergie et les temps de séchage. Le condenseur doit être nettoyé trois ou quatre fois par an, ou dès que le voyant Clean Condenser (Entretien condenseur ) clignote.


1. Appuyez sur la languette et ouvrez le capot du condenseur.




2. Ouvrez le capot intérieur en faisant tourner le loquet des deux côtés. Puis, sortez-le pour libérer l'ouverture.



3. Faites glisser le condenseur hors de son compartiment en tirant sur l'anneau au centre. Faites attention à ne pas endommager le condenseur en le manipulant ; cela pourrait réduire son efficacité.



4. Nettoyez soigneusement le condenseur en le passant sous l'eau du robinet, à l'avant et sur les côtés.



5. Remettez le condenseur nettoyé dans son compartiment. Assurez-vous qu'il est orienté comme illustré dans le schéma de l'étape 3.
6. Insérez la plaque de protection dans l'ouverture devant le condenseur, puis tournez les loquets pour la bloquer. Ensuite, refermez le capot.



## **ATTENTION**

- Ne faites JAMAIS fonctionner le sèche-linge sans le condenseur.
- Ne faites pas fonctionner le sèche-linge avec un condenseur sale ou obstrué. Sinon, cela pourrait augmenter la consommation d'énergie et les temps de séchage.
- Manipulez le condenseur avec précaution. N'utilisez pas d'objets durs ou pointus pour nettoyer le condenseur ; vous risqueriez de l'endommager.
- Ne faites pas fonctionner le sèche-linge avec un condenseur endommagé. Cela pourrait entraîner des fuites, susceptibles de provoquer des dégâts matériels.

# Entretien de votre sèche-linge

## ● Grille de ventilation et grille d'entrée d'air froid

Utilisez un aspirateur pour nettoyer la grille de ventilation à l'avant et l'entrée d'air froid à l'arrière. Si vous laissez les peluches ou la poussière s'accumuler, cela réduira la circulation de l'air et augmentera la consommation d'énergie et les temps de séchage.




### Remarque

L'air chaud est évacué par la grille de ventilation.


## ● Évacuation de l'eau de condensation

L'eau de condensation est pompée dans le réservoir, qui doit être vidé entre chaque charge. Si un réseau d'évacuation domestique est disponible, cette eau peut être pompée par le réseau, auquel cas le réservoir n'est pas utilisé.


1. Sortez le raccordement au réseau d'évacuation hors de l'ouverture située sur le côté droit à l'arrière du sèche-linge.



2. Débranchez le tuyau qui monte jusqu'au réservoir.




3. Raccordez le tuyau d'évacuation externe fourni avec le sèche-linge. Branchez ce tuyau sur un réseau d'évacuation permanent et serrez-le bien pour qu'il ne risque pas de se défaire.



## ● Détecteur d'humidité

Ce détecteur sert à contrôler le taux d'humidité restant dans les vêtements. Si ce détecteur devient sale ou encrassé, le sèche-linge ne pourra plus mesurer le taux d'humidité et s'éteindra avant que les vêtements soient secs. Nettoyez les barres du détecteur comme illustré ci-dessous pour maintenir des performances optimales des cycles de séchage Par détecteur.



# C onseils supplémentaires pour une utilisation optimale

## ● Guide de séchage

### Lainages

Pour sécher la laine, utilisez le cycle WOOL (Laine). Assurez-vous de suivre les symboles indiqués sur les étiquettes d'entretien des vêtements. Si la laine n'est pas complètement sèche à la fin du programme, ne recommencez pas un cycle. Étirez les lainages dans leur forme d'origine et faites-les sécher à plat.

### Textiles tissés et tricotés

Certains textiles tissés et tricotés de laine bouclette peuvent rétrécir, en fonction de leur qualité.

### Textiles synthétiques et infroissables

Ne surchargez pas votre sèche-linge.

Sortez les articles infroissables dès l'arrêt du sèche-linge pour réduire les plis.

### Vêtements de bébé et chemises de nuit

Vérifiez toujours les instructions du fabricant.

### Caoutchouc et plastique

Ne séchez aucun article constitué de ou contenant du caoutchouc ou du plastique, notamment :

- a) Tabliers, bavoirs, galettes de chaise ;
- b) Rideaux et linge de table ;
- c) Tapis de bain.

### Fibre de verre

Ne séchez pas d'article en fibre de verre dans votre sèche-linge.

Des particules de verre restées dans votre sèche-linge pourraient entrer dans votre linge lors d'un séchage ultérieur et vous irriter la peau.

### Étiquettes d'entretien des vêtements

Les vêtements portent leur propre étiquette d'entretien, aussi est-il recommandé de les sécher en fonction de ces étiquettes.

De plus, les vêtements doivent être triés en fonction de leur taille et du type de textile.

Ne surchargez pas le sèche-linge ; vous réaliserez ainsi des économies d'énergie et de temps et obtiendrez des performances de séchage optimales.

### Signification des étiquettes d'entretien des vêtements

Symboles	Instructions
	Séchage
	Séchage en machine
	Tissu sans repassage/infroissable
	Doux/délicat
	Ne pas sécher en machine
	Ne pas sécher
	Séchage haute température
	Séchage moyenne température
	Séchage basse température
	Chaleur interdite/séchage à l'air
	Séchage sur une corde/en suspension
	Séchage sur cintre
	Séchage à plat
	Séchage à l'ombre

# C onseils supplémentaires pour une utilisation optimale

## ● Pièces de rechange

Les pièces de rechange sont couvertes par la garantie. Les composants couverts par la garantie sont fournis gratuitement. Lorsque la période de garantie a expiré, les pièces de rechange doivent être achetées auprès d'un centre de service après-vente agréé.

## ● Mise au rebut du sèche-linge

Avant de mettre le sèche-linge au rebut, la loi vous oblige à le préparer afin qu'il ne présente pas de danger, en particulier pour les enfants. La porte, le couvercle et les autres éléments qui dépassent doivent être retirés et le cordon d'alimentation doit être coupé afin d'empêcher toute tentative d'utilisation de l'appareil. Le sèche-linge peut ensuite être mis au rebut en toute sécurité.

## ● Avant de contacter le centre de service après-vente

Si votre sèche-linge présente une anomalie, reportez-vous d'abord au guide de dépannage. Si le problème rencontré n'est pas décrit dans le tableau ou si vous ne parvenez pas à résoudre le problème par vous-même, contactez alors un centre de service après-vente agréé ou appelez le 1-888-LGCANADA


Préparez les informations suivantes, car elles vous seront demandées par la personne qui vous répondra :

1. Vos nom, adresse et code postal.
2. Votre numéro de téléphone.
3. La description du problème.
4. Le numéro de modèle et le numéro de série de votre sèche-linge.
5. La date d'achat.


## ● Accessoires

Votre sèche-linge est fourni avec les accessoires suivants :


1. Tuyau d'évacuation de l'eau de condensation



2. Support du tuyau




3. Kit de superposition (x2)



## ● Grille de séchage

Panier de séchage (vendus séparément)



# Guide de dépannage

## Conseils de dépannage

Pour gagner du temps et de l'argent, consultez le tableau suivant avant d'appeler le centre de service après-vente.

### 1. Problème : Mon sèche-linge ne s'allume pas

Cause	Solution
• Le sèche-linge n'est pas branché?	Vérifiez que la fiche du sèche-linge est bien enfoncée dans la prise murale.
• Le fusible a sauté ou le disjoncteur s'est déclenché?	Vérifiez la boîte à fusibles et le disjoncteur de votre maison ou de la buanderie, et remplacez le fusible ou réenclenchez le disjoncteur.

### 2. Problème : Mon sèche-linge ne chauffe pas

Cause	Solution
• Le fusible a sauté ou le disjoncteur s'est déclenché?	Si le fusible a sauté ou si le disjoncteur s'est déclenché, le sèche-linge peut fonctionner mais il ne chauffera pas. Vérifiez la boîte à fusibles et le disjoncteur de votre maison ou de la buanderie, et remplacez le fusible ou réenclenchez le disjoncteur.

### 3. Problème : Mes vêtements sont tachés de gras

Cause	Solution
• Vous n'avez pas suivi les instructions du fabricant de votre assouplissant?	Suivez les instructions du fabricant de votre assouplissant.
• Vous avez mis à sécher des vêtements propres et des vêtements sales mélangés?	Veillez à n'utiliser votre sèche-linge que pour sécher des articles propres, car les articles sales peuvent tacher les vêtements propres placés dans la même charge ou placés dans le tambour ultérieurement.
• Vos vêtements n'étaient pas totalement propres avant le séchage?	Les taches présentes sur vos vêtements secs sont en réalité des taches qui n'ont pas été éliminées lors du lavage. Assurez-vous que vous suivez bien les instructions de lavage et que les vêtements sont totalement propres.

# Guide de dépannage

## 4. Problème : Il y a des peluches sur mes vêtements

Cause	Solution
<ul style="list-style-type: none"><li>• Votre filtre à peluches est obstrué?</li></ul>	Reportez-vous à la section du manuel relative au nettoyage du filtre à peluches pour vous assurer qu'il est propre. Il est important que le filtre à peluches soit propre avant chaque utilisation.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Vous n'avez pas bien trié votre linge?</li></ul>	Pour réduire la quantité de peluches, triez votre linge pour séparer les tissus pelucheux (comme une serviette éponge blanche) des tissus ayant tendance à retenir les peluches (comme un pantalon en lin noir).
<ul style="list-style-type: none"><li>• Vos vêtements présentent de l'électricité statique?</li></ul>	Voir les commentaires ci-dessous au problème n° 5 : "Mes vêtements sont chargés d'électricité statique après le séchage".
<ul style="list-style-type: none"><li>• Vous avez trop chargé votre sèche-linge?</li></ul>	Divisez votre charge de linge en quantités plus réduites.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Vous avez laissé un papier, un mouchoir en papier ou une autre matière similaire dans votre linge?</li></ul>	Il peut arriver que quelqu'un oublie un morceau de papier ou un mouchoir en papier de la poche de son pantalon, et que ce papier, mouchoir ou autre matière similaire crée des peluches. Pensez à vider vos poches de pantalon, pochettes de chemise, etc., avant de laver et sécher votre linge.

## 5. Problème : Mes vêtements sont chargés d'électricité statique après le séchage

Cause	Solution
<ul style="list-style-type: none"><li>• Vous n'avez pas utilisé d'assouplissant?</li></ul>	Essayez d'utiliser de l'assouplissant pour réduire l'électricité statique.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Vous avez trop séché le linge?</li></ul>	Le séchage excessif du linge peut entraîner une accumulation d'électricité statique. Essayez d'utiliser un assouplissant ou d'ajuster vos réglages et utilisez un cycle de séchage plus court.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Les vêtements séchés sont des textiles synthétiques, infroissables ou mélangés?</li></ul>	Ces matières peuvent entraîner une accumulation d'électricité statique dans le linge une fois sec. Essayez d'utiliser un assouplissant.

## 6. Problème : La durée de séchage n'est pas régulière

Cause	Solution
<ul style="list-style-type: none"><li>• Vous n'utilisez pas toujours les mêmes réglages de température et les volumes de linge sont variables?</li></ul>	La durée de temps pour le séchage d'une brassée variera, et dépendra de plusieurs facteurs, incluant le type de brassée, le type de tissu, le degré d'humidité du vêtement, la condition du filtre à charpie ainsi que le voltage électrique requis (i.e. Un voltage de 208V prendra plus de temps que le 240V).

# Guide de dépannage

## 7. Problème : Mes vêtements mettent trop de temps à sécher

Cause	Solution
<ul style="list-style-type: none"><li>• Vous n'avez pas bien trié votre linge?</li></ul>	Séparez les articles lourds et volumineux des articles légers au moment de charger votre sèche-linge.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Vous séchez de grandes quantités d'articles lourds?</li></ul>	Les tissus lourds sont plus longs à sécher car ils ont tendance à retenir davantage d'humidité. Pour permettre d'obtenir des durées de séchage réduites et plus homogènes pour les tissus lourds et volumineux, répartissez ces articles dans des charges plus petites de même volume.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Les commandes du sèche-linge ne sont pas réglées correctement?</li></ul>	Utilisez les réglages adéquats pour le type de linge à sécher.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Le filtre à peluches n'est pas propre avant l'utilisation?</li></ul>	Vérifiez que le filtre à peluches est propre avant chaque utilisation.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Le fusible a sauté ou le disjoncteur s'est déclenché?</li></ul>	Vérifiez la boîte à fusibles et le disjoncteur de votre maison ou de la buanderie, et remplacez le fusible ou réenclenchez le disjoncteur.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Vous avez trop chargé votre sèche-linge?</li></ul>	Divisez votre charge de linge en quantités plus réduites.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Vous n'avez pas assez chargé votre sèche-linge?</li></ul>	Si vous ne séchez que quelques articles, essayez d'ajouter des articles supplémentaires pour garantir un culbutage efficace du linge.

## 8. Problème : Mes vêtements sont froissés

Cause	Solution
<ul style="list-style-type: none"><li>• Vous séchez trop votre linge?</li></ul>	Si vous séchez trop le linge, il peut se froisser. Essayez un temps de séchage plus court et retirez les articles lorsqu'ils sont encore un peu humides.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Vous ne sortez pas votre linge du sèche-linge immédiatement après que le cycle de séchage est terminé?</li></ul>	Retirez votre linge du sèche-linge dès que le cycle de séchage est terminé, et suspendez ou pliez les articles.

## 9. Problème : Mes vêtements rétrécissent

Cause	Solution
<ul style="list-style-type: none"><li>• Vous ne respectez pas les instructions d'entretien de vos vêtements?</li></ul>	Pour éviter le rétrécissement, respectez soigneusement les instructions d'entretien indiquées sur les vêtements. Certains textiles rétrécissent naturellement au lavage. D'autres textiles peuvent être lavés mais rétrécissent lorsqu'ils sont séchés dans un sèche-linge.

# Guide de dépannage

---

## ● Mode d'erreur

- *dE* L'afficheur LED indique *dE* lorsque la porte est ouverte. Pour remettre le sèche-linge en marche, fermez la porte et appuyez sur le bouton Départ.
- *EE1,EE3,LE* Si l'afficheur continue d'indiquer des erreurs, débranchez le cordon d'alimentation et appelez le service après-vente.


## ● L'éclairage du tambour ne fonctionne pas

- Contactez le service après-vente.

# Guide de dépannage

Si vous éprouvez un problème avec votre sècheuse, celle-ci est en mesure de transmettre des renseignements vers votre téléphone intelligent à l'aide de l'application LG Smart Laundry ou, par l'entremise de votre téléphone, au centre de service de LG.

La fonction de diagnostic intelligent Smart Diagnosis<sup>MC</sup> ne peut être activée que si votre sècheuse est mise sous tension au moyen de la touche d'allumage **POWER**. Si vous n'arrivez pas à mettre votre sècheuse sous tension, le dépannage devra être effectué sans Smart Diagnosis<sup>MC</sup>.



## ● Utilisation de Smart Diagnosis<sup>MC</sup>

### Smart Diagnosis<sup>MC</sup> – diagnostic avec téléphone intelligent

1. Téléchargez l'application LG Smart Laundry & DW sur votre téléphone intelligent.
2. Ouvrez l'application LG Smart Laundry sur votre téléphone intelligent. Appuyez sur le bouton de flèche vers la droite pour passer à l'écran suivant.
3. Appuyez sur le bouton d'enregistrement du téléphone intelligent, puis maintenez le microphone du téléphone intelligent à proximité du logo Smart Diagnosis<sup>MC</sup> sur la sècheuse.
4. En tenant le téléphone bien en place, maintenez le bouton **More Time** enfoncé pendant trois (3) secondes.
5. Tenez le téléphone en place jusqu'à ce que la transmission sonore s'arrête. L'écran affiche le compte à rebours.
6. Une fois l'enregistrement est terminé, consultez le diagnostic en appuyant sur le bouton Suivant du téléphone.

### Remarque

- Les différences de qualité entre régions peuvent affecter la fonction.
- Vous obtiendrez une meilleure qualité de communication et un meilleur service si vous utilisez votre téléphone fixe.
- Une mauvaise qualité d'appel peut causer une mauvaise transmission des données entre votre téléphone et la sècheuse, entraînant un mauvais fonctionnement de la fonction Smart Diagnosis<sup>MC</sup>.

### Smart Diagnosis<sup>MC</sup> – diagnostic par le centre de service

1. Appelez le centre de service LG : au Canada, 1 888 542- 2623 – aux États-Unis, 1 800 243-0000.
2. Lorsque l'agent du centre de service le demande, tenez le microphone du téléphone près du logo Smart Diagnosis<sup>MC</sup> de la sècheuse. Tenez-le à moins de 1 po (2,5 cm), mais sans toucher la sècheuse.

### Remarque


Ne touchez aucun autre bouton ou icône sur l'écran.

3. Maintenez le bouton **More Time** enfoncé pendant trois (3) secondes.
4. Tenez le téléphone en place jusqu'à ce que la transmission sonore s'arrête. L'écran affiche le compte à rebours.
5. Une fois le décompte et la transmission sonore arrêtés, reprenez la conversation avec l'agent du centre de service, qui sera alors en mesure de vous aider grâce à l'analyse des données transmises.

### Remarque

- Pour obtenir les meilleurs résultats, évitez de bouger le téléphone pendant la transmission sonore.
- Si l'agent du centre de service n'a pas pu obtenir un enregistrement exact des données, il se peut qu'il vous demande d'essayer de nouveau.



# Informations techniques



- Type : Sèche-linge électrique
  - Caractéristiques nominales : Reportez-vous à l'étiquette signalétique pour connaître les informations détaillées.
  - Taille : 23 5/8 x 25 1/4 x 33 1/2 (Po)
  - Capacité : IEC 4,2 pi<sup>3</sup>
  - Poids : 107lb (48,6 kg)
- \* La présentation et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

## ● Besoins en ventilation

Alcove ou sousplan de travail	Placard
circulation d'air de 3500 cm <sup>2</sup> /min à travers le sèche-linge	La porte du placard doit posséder 2 orifices (persiennes), de chacun 387 cm <sup>2</sup> , situés à 8 cm du bas et du haut de la porte.



## LG ELECTRONICS CANADA, INC. GARANTIE LIMITÉE DE LA SÈCHEUSE LG - Canada

AVIS D'ARBITRAGE : LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE CONTIENT UNE DISPOSITION SUR L'ARBITRAGE QUI EXIGE QUE LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ENTRE VOUS ET LG S'EFFECTUE PAR ARBITRAGE EXÉCUTOIRE PLUTÔT QUE DEVANT UN TRIBUNAL, À MOINS QUE LES LOIS DE VOTRE PROVINCE OU TERRITOIRE L'INTERDISSENT OU QUE, DANS UN AUTRE TERRITOIRE DE COMPÉTENCE, VOUS VOUS PRÉVALIEZ D'UNE OPTION DE RETRAIT. LES RECOURS COLLECTIFS ET LES PROCÈS DEVANT JURY NE SONT PAS AUTORISÉS PAR LE PROCESSUS D'ARBITRAGE. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER CI-DESSOUS À L'ARTICLE « PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DE DIFFÉREND ».

**GARANTIE :** Si votre sècheuse LG (le « produit ») s'avère défectueuse en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication lors d'une utilisation normale, pendant la période de garantie précisée ci-après, LG Canada réparera ou remplacera à sa discrétion le produit à la réception de la preuve d'achat originale fournie par le détaillant. Cette garantie n'est offerte qu'à l'acheteur original du produit chez un détaillant et ne s'applique qu'à un produit distribué au Canada par LG Canada ou par un distributeur canadien autorisé. La garantie ne s'applique qu'aux produits situés et utilisés au Canada.

**PÉRIODE DE GARANTIE :** (Remarque : si la date d'achat originale ne peut être vérifiée, la garantie débutera soixante (60) jours suivant la date de fabrication).

Période	Un (1) an à compter de la date d'achat initiale	Dix (10) ans à compter de la date d'achat initiale
Portée de la garantie	Pièces et main-d'œuvre (pièces internes fonctionnelles seulement)	Cuve de la sècheuse (pièces uniquement)

- Les produits et pièces de remplacement sont garantis pour la portion restante de la période de garantie originale ou quatre-vingt-dix (90) jours, selon la période la plus longue.
- Les produits et pièces de remplacement peuvent être neufs ou remanufacturés.
- Le centre de service autorisé LG garantit les réparations pendant trente (30) jours.

**LA RESPONSABILITÉ DE LG CANADA SE LIMITE À LA GARANTIE CI-DESSUS. SAUF TEL QU'IL EST EXPLICITEMENT INDIQUÉ CI-DESSUS, LG CANADA NE FOURNIT AUCUNE AUTRE GARANTIE ET REJETTE TOUTES LES AUTRES GARANTIES ET CONDITIONS EXPLICITES OU IMPLICITES À L'ÉGARD DU PRODUIT, CE QUI INCLUT, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE ET CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER ET AUCUNE DÉCLARATION NE LIERA LG CANADA. LG CANADA N'AUTORISE PERSONNE À CRÉER NI À ASSUMER AUCUNE AUTRE PROVISION POUR GARANTIES EN LIEN AVEC CE PRODUIT. SI UNE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE EST REQUISE PAR LA LOI, SA PÉRIODE SE LIMITE À CELLE DE LA GARANTIE EXPLICITE SUSMENTIONNÉE. LG CANADA, LE FABRICANT ET LE DISTRIBUTEUR NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES D'AUCUN DOMMAGE ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF, SPÉCIAL, DIRECT OU INDIRECT, D'AUCUNE PERTE D'ACHALANDAGE OU DE PROFITS, D'AUCUN DOMMAGE PUNITIF, EXEMPLAIRE OU AUTRE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT ATTRIBUABLE À TOUTE VIOLATION CONTRACTUELLE, FONDAMENTALE OU AUTRE, OU À UNE ACTION, UNE OMISSION, UN DÉLIT OU TOUTE AUTRE CHOSE.**

La présente garantie vous confère des droits légaux précis. Vous pourriez disposer d'autres droits, suivant les lois provinciales applicables. Toute clause de la présente garantie qui invalide ou modifie une condition ou garantie implicite aux termes d'une loi provinciale est dissociable si elle entre en conflit avec la loi provinciale, et ce, sans affecter les autres clauses de la garantie.

**LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE NE COUVRE PAS CE QUI SUIT :**

1. Un appel de service pour livrer, ramasser ou installer le produit; renseigner un client sur le fonctionnement du produit; réparer ou remplacer des fusibles ou rectifier le câblage ou la plomberie; ou corriger une réparation ou installation non autorisée.
2. La défaillance du produit durant une panne ou interruption de courant ou en raison d'un service électrique inadéquat.
3. Des dommages occasionnés par la fuite ou le bris de conduites d'eau, le gel de conduites d'eau, des tuyaux de drainage restreints, une alimentation en eau inadéquate ou interrompue ou une alimentation en air inadéquate.
4. Des dommages attribuables à l'utilisation du produit dans une atmosphère corrosive ou contraire aux instructions précisées dans le manuel d'utilisation du produit.
5. Des dommages au produit causés par un accident, des animaux nuisibles ou des vermines, la foudre, le vent, un incendie, une inondation ou une catastrophe naturelle.
6. Les dommages attribuables à une mauvaise utilisation, une utilisation abusive ou à une installation, une réparation ou un entretien inapproprié du produit. Les réparations inappropriées incluent l'utilisation de pièces ni approuvées ni recommandées par LG Canada.
7. La détérioration ou la défaillance du produit causée par une modification ou un changement non autorisé ou une utilisation autre que celle prévue, ou résultant d'une fuite d'eau occasionnée par une mauvaise installation.
8. La détérioration ou la défaillance du produit causée par un courant ou un voltage électrique incorrect, la non-conformité aux codes de plomberie, une utilisation commerciale ou industrielle, ou l'utilisation d'accessoires, d'éléments ou de produits nettoyants non approuvés par LG Canada.
9. Les dommages causés par le transport et la manipulation, notamment les égratignures, les bosses, les écaillures ou tout autre dommage à la finition du produit, à moins que ces dommages ne soient attribuables à des défauts de matériaux ou de fabrication et qu'ils ne soient signalés dans un délai d'une (1) semaine de la livraison.
10. Des dommages ou des pièces manquantes à tout produit exposé, déballé, soldé ou remis à neuf.
11. Des produits dont le numéro de série original a été retiré, modifié ou ne peut être facilement déterminé. Le modèle et le numéro de série, ainsi que le reçu de vente original du détaillant, sont requis pour valider la garantie.
12. L'augmentation des coûts et de la consommation des services publics.
13. Le remplacement des ampoules électriques, des filtres et de toute pièce non durable.
14. Les réparations requises si le produit ne sert pas à une utilisation domestique normale et habituelle (y compris, sans toutefois s'y limiter, une utilisation commerciale, dans un bureau ou un centre récréatif) ou est utilisé contrairement aux instructions précisées dans le manuel d'utilisation du produit.
15. Les coûts associés à l'enlèvement du produit de votre résidence aux fins de réparation.
16. L'enlèvement et la réinstallation du produit, s'il est installé à un endroit inaccessible ou contrairement aux instructions d'installation publiées, y compris dans le manuel d'utilisation et le manuel d'installation du produit.
17. Les accessoires du produit, tels que balconnets, les tiroirs, les poignées, les tablettes, etc. Sont également exclues les pièces non incluses initialement avec le produit.

**Tous les coûts associés aux circonstances exclues ci-dessus seront assumés par le consommateur.**

**Pour obtenir tous les détails sur la garantie et accéder au service à la clientèle, appelez-nous ou visitez notre site Web :**

Composez le 1-888-542-2623 (24 h sur 24, 365 jours par année) et sélectionnez l'option de menu appropriée, ou visitez notre site Web au <http://www.lg.ca>

**Écrivez vos renseignements de garantie ci-dessous :**

**Renseignements sur l'enregistrement du produit :**

**Numéro de série :**

**Modèle :**


**Date d'achat :**

# Garantie

- Les réparations requises si le produit ne sert pas à une utilisation domestique normale et habituelle (y compris, sans toutefois s'y limiter, une utilisation commerciale, dans un bureau ou un centre récréatif) ou est utilisé contrairement aux instructions spécifiées dans le manuel d'utilisation du produit.
- Les coûts associés à l'enlèvement du produit de votre résidence aux fins de réparation.
- L'enlèvement et la réinstallation du produit, s'il est installé à un endroit inaccessible ou de façon non conforme aux instructions d'installation publiées, y compris dans le manuel de l'utilisateur de LG et dans les manuels d'installation.
- Les dommages attribuables à une utilisation mauvaise ou abusive, ou à une installation, à une réparation ou à un entretien inadéquats. Les réparations inappropriées incluent l'utilisation de pièces ni approuvées ni mentionnées par LG Canada.

## Le filtre est obstrué.



- Aucune chaleur, longue durée du séchage



- Nettoyer le filtre à fibres.

## Cordon d'alimentation mal branché ou problème avec la prise électrique.

- Pas d'alimentation
- Pas de chaleur



- Rebrancher le cordon d'alimentation, remplacer le fusible ou réactiver le coupe-circuit. Si le problème provient de la prise électrique, il peut être nécessaire de faire appel à un électricien.

**Le coût des réparations ou du remplacement dans les circonstances d'exclusion ci-dessus est assumé par le consommateur.**

### OBTENTION DES SERVICES SOUS GARANTIE ET RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS

Si vous n'avez pas accès à Internet et si vous avez besoin d'assistance pour l'utilisation du produit, ou pour fixer un rendezvous de service, vous pouvez communiquer avec LG Electronics au numéro ci-dessous.

Pour assistance ou service, appelez LG Canada au 1-888-542-2623.

## PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DE DIFFÉREND:

SAUF LA OÙ LA LOI L'INTERDIT, TOUT DIFFÉREND ENTRE VOUS ET LG ASSOCIÉ DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT À LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE SE RÈGLE EXCLUSIVEMENT PAR ARBITRAGE EXÉCUTOIRE PLUTÔT QUE DEVANT UN TRIBUNAL DE DROIT COMMUN. SAUF LA OÙ LA LOI L'INTERDIT, VOUS ET LG RENONCEZ IRRÉVOCABLEMENT À TOUT DROIT À UN PROCÈS DEVANT JURY, AINSI QU'À EXERCER UN RECOURS COLLECTIF OU À Y PARTICIPER.

**Définitions.** Aux fins du présent article, « LG » désigne LG Electronics Canada Inc., ses sociétés mères, ses filiales et ses sociétés affiliées et tous leurs dirigeants, administrateurs, employés, agents, bénéficiaires, détenteurs précédents des mêmes droits, successeurs, cessionnaires et fournisseurs; « différend » et « réclamation » englobent tout différend, réclamation ou litige de quelque sorte que ce soit (fondés sur une responsabilité contractuelle, délictuelle, légale, réglementaire ou découlant d'une ordonnance, par fraude, fausse représentation ou sous quelque régime de responsabilité que ce soit) découlant de quelque façon que ce soit de la vente, des conditions ou de l'exécution du produit ou de la présente Garantie limitée.

**Avis de différend.** Si vous prévoyez engager une procédure d'arbitrage, vous devez d'abord envoyer à LG un préavis écrit d'au moins 30 jours à l'adresse suivante : Équipe juridique LGECI, Norelco Drive, North York, Ontario, Canada M9L 2X6 (l'« avis de différend »). Vous et LG convenez de discuter en toute bonne foi pour tenter de régler le différend à l'amiable. L'avis doit mentionner votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone, le produit faisant l'objet de la réclamation, la nature de la réclamation et la réparation demandée. Si vous et LG ne parvenez pas à régler le différend dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de différend par LG, le différend doit être réglé par arbitrage exécutoire conformément à la procédure établie aux présentes. Vous et LG convenez que, tout au long du processus d'arbitrage, les modalités (y compris les montants) de toute offre de règlement formulée par vous ou par LG ne seront pas divulguées à l'arbitre et resteront confidentielles à moins d'accord contraire entre les deux parties ou que l'arbitre règle le différend.

**Entente d'arbitrage exécutoire et renonciation à un recours collectif.** Si la réclamation n'a pu être réglée dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de différend par LG, vous et LG convenez de ne régler les réclamations vous opposant que par arbitrage exécutoire au cas par cas, à moins que vous vous prévaliez de l'option de retrait évoquée plus haut ou que vous résidiez dans un territoire de compétences qui interdit la pleine application de cette clause dans le cas de réclamations de ce type (dans lequel cas, si vous êtes un consommateur, cette clause ne s'appliquera que si vous acceptez expressément l'arbitrage). Dans la mesure où la loi en vigueur le permet, aucun différend entre vous et LG ne peut être combiné ou regroupé avec un différend faisant intervenir le produit ou la réclamation d'une personne ou entité tierce. Plus précisément et sans limiter la portée de ce qui précède, sauf dans la mesure où une telle interdiction n'est pas autorisée en droit, en aucun cas un différend entre vous et LG ne peut être traité dans le cadre d'un recours collectif. Au lieu de l'arbitrage, les parties peuvent intenter une action individuelle devant une cour des petites créances, mais cette action ne peut pas être intentée dans le cadre d'un recours collectif, sauf dans la mesure où une telle interdiction n'est pas autorisée en droit dans votre province ou territoire de compétences pour une réclamation en cause qui nous oppose.

**Règles et procédures d'arbitrage.** Pour soumettre une réclamation à un arbitrage, l'une des deux parties, soit vous ou LG, doit déposer une demande écrite à cet effet. L'arbitrage est privé et confidentiel et s'effectue selon une procédure simplifiée et accélérée devant un arbitre unique choisi par les parties conformément aux lois et règlements en vigueur portant sur l'arbitrage commercial de votre province ou territoire de résidence. Vous devez également envoyer une copie de votre demande écrite à LG Electronics Canada Inc., Legal Department - Arbitration, 20 Norelco Drive, North York, Ontario M9L 2X6. La présente disposition sur l'arbitrage est régie par les lois et règlements sur l'arbitrage commercial applicables de votre province ou territoire. La sentence arbitrale peut donner lieu à un jugement de n'importe quel tribunal compétent. Toutes les décisions relèvent de l'arbitre, à l'exception des questions associées à la portée et à l'applicabilité de la disposition sur l'arbitrage et à l'arbitrabilité du différend, qui sont du ressort du tribunal. L'arbitre est tenu de respecter les modalités de la présente disposition.

**Droit applicable.** Les lois de votre province ou territoire de achat régissent la présente Garantie limitée et tout différend entre nous, sauf dans la mesure où de telles lois sont supplantées par des lois fédérales, provinciales ou territoriales applicables ou sont incompatibles avec ces dernières. Si l'arbitrage n'est pas autorisé pour régler une réclamation, une poursuite, un différend ou un litige nous opposant, nous nous en remettons à la compétence exclusive des tribunaux de votre province ou territoire de achat compétence pour le règlement de la réclamation, de la poursuite, du différend ou du litige nous opposant.

**Frais et coûts.** Aucuns frais ne sont exigibles pour entamer une procédure d'arbitrage. À la réception de votre demande d'arbitrage écrite, LG réglera rapidement la totalité des frais de dépôt de la demande d'arbitrage, sauf si vous réclamez des dommages-intérêts supérieurs à 25 000 \$. Dans ce cas, le paiement de ces frais sera régi par les règles d'arbitrage applicables. Sauf disposition contraire aux présentes, LG paiera tous les frais de dépôt de demande et d'administration ainsi que les honoraires de l'arbitre conformément aux règles d'arbitrage applicables et à la présente disposition sur l'arbitrage. Si vous remportez l'arbitrage, LG réglera vos frais et honoraires juridiques après avoir déterminé s'ils sont raisonnables en se fondant sur des facteurs comme, entre autres, le montant de l'achat et le montant de la réclamation. Si l'arbitre juge que le motif de la réclamation ou les réparations demandées sont futiles ou se fondent sur des motifs déplacés (au regard des lois applicables), le paiement de tous les frais d'arbitrage sera régi par les règles d'arbitrage applicables. Dans un tel cas, vous acceptez de rembourser à LG la totalité des montants versés qu'il vous revient autrement de payer en vertu des règles d'arbitrage applicables. Sauf disposition contraire et si elle remporte l'arbitrage, LG renonce à tous ses droits de vous réclamer des frais et honoraires juridiques.

**Audience et lieu de l'arbitrage.** Si votre réclamation est égale ou inférieure à 25 000 \$, vous pouvez opter pour un arbitrage conduit selon l'une des modalités suivantes uniquement : 1) sur examen des documents remis à l'arbitre, 2) par audience téléphonique ou 3) par audience en personne selon les dispositions des règles d'arbitrage applicables. Si votre réclamation dépasse 25 000 \$, le droit à une audience sera défini par les règles d'arbitrage applicables. Les audiences arbitrales en personne se tiendront à l'endroit le plus proche et le plus pratique pour les deux parties situé dans votre province ou votre territoire de résidence, sauf si nous convenons mutuellement d'un autre lieu ou d'un arbitrage par téléphone.

**Dissociabilité et renonciation.** Si une partie de la présente Garantie limitée (y compris les présentes procédures d'arbitrage) n'est pas applicable, les dispositions restantes demeurent en vigueur dans la mesure permise par la loi applicable. Le fait de ne pas exiger la stricte exécution d'une disposition de la présente Garantie limitée (y compris les présentes procédures d'arbitrage) ne signifie pas que nous ayons renoncé ni que nous ayons l'intention de renoncer à toute disposition ou partie de la présente Garantie limitée.

**Option de retrait.** Vous pouvez vous retirer de la présente procédure de règlement de différend. Dans ce cas, ni vous ni LG ne pouvez imposer à l'autre partie de participer à une procédure d'arbitrage. Pour vous prévaloir de l'option de retrait, vous devez envoyer un préavis à LG dans les trente (30) jours civils à compter de la date de l'achat du produit par le premier acheteur i) dans un courriel adressé à [outout@lge.com](mailto:outout@lge.com) et dont la ligne d'objet porte la mention « Retrait de l'arbitrage » ou ii) en composant le 1-800-980-2973. Que ce soit par courriel ou par téléphone, vous devez donner a) votre nom et votre adresse; b) la date d'achat du produit; c) le nom ou le numéro de modèle du produit et d) le numéro de série [qu'il est possible de trouver i) sur le produit ou ii) en ligne au [https://www.lg.com/ca\\_fr/soutien/repairation-garantie/demande-reparation](https://www.lg.com/ca_fr/soutien/repairation-garantie/demande-reparation), Trouver mes numéros de modèle et de série].

Si vous vous prévaliez de l'option de retrait, les lois de votre province ou territoire de résidence régissent la présente Garantie limitée et tout différend entre nous, sauf dans la mesure où de telles lois sont supplantées par des lois fédérales, provinciales ou territoriales applicables ou sont incompatibles avec ces dernières. Si l'arbitrage n'est pas autorisé pour régler une réclamation, une poursuite, un différend ou un litige nous opposant, nous nous en remettons à la compétence exclusive des tribunaux de votre province ou territoire de compétence pour le règlement de la réclamation, de la poursuite, du différend ou du litige nous opposant.

Vous ne pouvez vous prévaloir de l'option de retrait que de la manière décrite plus haut (c'est-à-dire par courriel ou par téléphone). Aucun autre type d'avis ne sera pris en compte pour le retrait de la présente procédure de règlement de différend. Le fait de se retirer de la présente procédure de règlement de différend ne compromet d'aucune façon la protection accordée en vertu de la Garantie limitée, et vous continuerez à jouir de tous les avantages prévus par la Garantie limitée. Si vous conservez ce produit sans vous prévaloir de l'option de retrait, vous acceptez les conditions générales de la disposition sur l'arbitrage énoncée ci-dessus.

**Conflit de modalités.** En cas de conflit ou d'incompatibilité entre les modalités de la présente garantie limitée et le contrat de licence d'utilisation (CLU) en ce qui concerne le règlement des différends, les modalités de la présente garantie limitée contrôlent et régissent les droits et obligations des parties et ont préséance sur le CLU.

# **R**emarque

---